土 工 数 量 計 算 書

測　点	点間距離	人力切崩			路面掘削			舗装版破砕			舗装工			モルタル吹付					
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
NO. 0		0.0			0.5			4.8			5.9			9.3					
+ 5.00	5.000	4.2	2.10	10.5	0.6	0.55	2.8	3.9	4.35	21.8	5.0	5.45	27.3	20.8	15.05	75.3			
+9.00	4.000	0.4	2.30	9.2	0.7	0.65	2.6	3.6	3.75	15.0	4.5	4.75	19.0	29.9	25.35	101.4			
+18.00	9.000	14.5	7.45	67.1	0.7	0.70	6.3	3.7	3.65	32.9	5.1	4.80	43.2	38.5	34.20	307.8			
+24.00	6.000	8.5	11.50	69.0	0.5	0.60	3.6	4.8	4.25	25.5	5.2	5.15	30.9	24.5	31.50	189.0			
+28.50	4.500	0.0	4.25	19.1	0.5	0.50	2.3	4.4	4.60	20.7	5.9	5.55	25.0	17.9	21.20	95.4			
合計	28.500			174.9			17.6			115.9			145.4			768.9			