

設計内訳書

工事名称 令和4年度 ホテルリビエラししきい駐車場改修工事
工事場所 徳島県海部郡海陽町宍喰浦字松原226番地1

【工事概要】

1. 既設自然色舗装を撤去してアスファルト舗装新設する。
2. 既設舗装は廃棄処分とする。

共通仮設費へ交通誘導員Aを6名見込んでいる。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

舗装工事 細目別内訳

3

舗装工事 1. 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(撤去工事)						
既設自然色舗装撤去		29.6	m ³			
機械運搬費	ユボ [※]	1	式			
車止め撤去	RC製 歩車道境界ブロック	28.	か所			
区画線消し		131.	m			
区画線消し	車椅子用、2 か所	9.	m			
(積込)						
集積・積込	自然色舗装材(がんこまさ同等)	29.6	m ³			
(運搬)						
運搬費	自然色舗装材(がんこまさ同等)	29.6	m ³			
(処分)						
がれき類	自然色舗装材(がんこまさ同等)	50.3	t			
計						

舗装工事 細目別内訳

4

舗装工事 2. アスファルト舗装新設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. アスファルト舗装						
すき取り		29.6	m ³			
機械運搬費	モータ [※] レーダー・ロートローラー・タイヤローラー	1	式			
不陸整正		211.	m ²			
上層路盤	全仕上り厚100mm 再生クラッシャーランRC40	211.	m ²			
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13) 厚40mm プライムコート 締固密度2.35 平均幅員3.0m超	211.	m ²			
2. 区画線						
区画線設置	溶融式手動 実践 15cm 塗布厚1.5mm 城 未供用区間 昼間 時間制約無	158.	m			
路面標示	車椅子 溶融式手動 実線10cm 塗布厚1.5mm	2.	か所			
3. パーキングブロック						
パーキングブロック	180×120×L=600 (拡張アンカー式、接着剤併用) NSP-120A (サイコン工業) 材工共	40.	か所			
計						

共通仮設費(積上) 明細

5

[illegible]

現場管理費 明細

6

[illegible]

