

令和 4 年度 避難路LED照明灯設置工事（城山山下地区）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本工事費						
避難路照明灯設置工事 工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和 4 年度 避難路LED照明灯設置工事（城山山下地区）

本 工 事 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本工事費						
LED照明灯設置工	1	式			単 1- 1号	
直接工事費計						
共通仮設費	1	式				
現場管理費	1	式				
一般管理費	1	式				
工事価格						
消費税等相当額 4,460,000*10.00%	1	式				
合計						

令和 4 年度 避難路LED照明灯設置工事（城山山下地区）

【第 1- 1号単価表】LED照明灯設置工							1.0 式 当り
金目地区							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
LED照明灯機器	1.0	式			単 1- 2号		
LED照明灯取付工	1.0	式			単 1- 3号		
電力申請	1.0	式					
計							

令和4年度 避難路LED照明灯設置工事（城山山下地区）

【第 1- 2号単価表】 LED照明灯機器 1.0 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
LED照明灯 商用電源バックアップタイプ	4.0	基				停電後3日点灯型
LED照明灯足元灯 本体 商用電源バックアップタイプ	2.0	基				停電後3日点灯型
LED照明灯足元灯具	12.0	基				
本体取付金具	12.0	台				
電灯用ポール SH-5	2.0	本				
電灯用ポール SH-7	2.0	本				
中継用ポール SH-7	1.0	本				
ポール等運送料	1.0	式				
配管材料(足元灯) VE管・PF管 他	65.0	m				
電力線	175.0	m				
計						

令和 4 年度 避難路LED照明灯設置工事（城山山下地区）

【第 1- 3号単価表】LED照明灯取付工1.0 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポール建込工事（SH-5）	2.0	基			単 1- 4号	
ポール建込工事（SH-7）	2.0	基			単 1- 5号	
照明器具取付 灯具・収納ボックス	4.0	台			単 1- 6号	
LED照明灯設置工事	1.0	式				
LED照明（足元灯）電源工事	1.0	式				
計						

令和 4 年度 避難路LED照明灯設置工事（城山山下地区）

【第 1- 4号単価表】						
ポール建込工事						
SH-5（300*300*300）						
1.0基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力掘削	0.11	m3				Ⅱ-1-3-1
人力埋戻	0.08	m3				Ⅱ-1-3-10
型枠工（小型構造物）	0.36	m2				Ⅱ-4-2-1
小型構造物人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬有	0.03	m3				Ⅱ-4-1-1
照明灯建柱	1.0	基			単 1- 7号	
計						

令和 4 年度 避難路LED照明灯設置工事（城山山下地区）

【第 1- 5号単価表】						
ポール建込工事						
SH-7（500*500*500）						
1.0基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力掘削	0.30	m3				Ⅱ-1-3-1
人力埋戻	0.17	m3				Ⅱ-1-3-10
型枠工（小型構造物）	1.00	m2				Ⅱ-4-2-1
小型構造物人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬有	0.13	m3				Ⅱ-4-1-1
照明灯建柱	1.0	基			単 1- 7号	
計						

令和 4 年度 避難路LED照明灯設置工事（城山山下地区）

【第 1- 6号単価表】 照明器具取付 1台 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工 昼間単価	4.1	人				
普通作業員 昼間単価	2.1	人				
計						
単位当たり						

令和4年度 避難路LED照明灯設置工事（城山山下地区）

[illegible]