

設計内訳書

工事名称 令和6年度 宍喰図書館外壁改修工事
(ノンカットフィルム工法)
工事場所 徳島県海部郡海陽町宍喰浦字宍喰

■工事概要

- ・外壁塗膜のアスベスト処理(爆裂部のみ)

<摘要>

爆裂	5cm×5cm	11箇所
爆裂	10cm×10cm	9箇所
爆裂	15cm×15cm	1箇所
爆裂	20cm×10cm	2箇所
爆裂	30cm×20cm	2箇所

- ・外壁のクラック補修(ノンクラックフィルム工法)・爆裂補修及びジョリパット(可とう性)塗装

<摘要>

ひび割れ部	208m
爆裂	5cm×5cm 11箇所
爆裂	10cm×10cm 9箇所
爆裂	15cm×15cm 1箇所
爆裂	20cm×10cm 1箇所
爆裂	30cm×20cm 1箇所
東面	全面(最上部三角除く)
西面	両端の2面のみ
南面	全面
北面	窓下の高さ0.3m×横28.2m

- ・軒天のクラック補修(ノンクラックフィルム工法)・爆裂補修及びジョリパット(可とう性)塗装

<摘要>

ひび割れ部	30.7m
爆裂	20cm×10cm 1箇所
爆裂	30cm×20cm 1箇所
東面	外壁(ポーチ軒天ボード部を除く)
西面	両端の2面+軒天
南面	全面
北面	含めない

- ・目地部のシーリング撤去再充填
- ・既存腰水切りの撤去及び新設
- ・サッシ廻り部のシーリング撤去及び再充填
- ・庇、踊場床のウレタン塗膜防水

■刊行本

- ・建設物価 2024.4月号
 - ・積算資料 2024.4月号
 - ・建築コスト情報 2024.4月(春)
 - ・建築施工単価 2024.4月(春)
 - ・建設工事標準歩掛(58版)
- 上記を使用

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

4

5海陽町教育委員会

直接工事費 細目別内訳

6

改修工事		2. 防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水洗い	高圧ポンプによる水洗い・清掃	3.1	m ²			
塗膜防水	ウレタン系 平場 X-2工法 密着工法 西面タラップ部・底上部	3.1	m ²			
シーリング	MS-2 変成シリコン(2成分形) 10×10 水切部 再充填	47.5	m			
シーリング	MS-2 変成シリコン(2成分形) 10×10 北・北西面水切部	30.5	m			
シーリング	MS-2 変成シリコン(2成分形) 15×10 目地部	123	m			
シーリング	MS-2 変成シリコン(2成分形) 15×10 サッシ廻り	110	m			
シーリング	MS-2 変成シリコン(2成分形) 15×10 屋根・壁取合い	10.7	m			
計						

直接工事費 細目別内訳

7

改修工事		3. 環境配慮改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 環境配慮改修工事						
①養生・清掃費	材工共	1	式			
②石棉含有塗装材 除去処理作業費		1	式			
③石棉粉塵濃度測 定費		1	式			
④廃棄物処理費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

海陽町教育委員会

直接工事費 別紙明細

13

改修工事		1. 直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
くさび繫結式足場従来型	手摺先行型 幅900 存置3箇月	1	式			
くさび繫結式足場従来型	手摺先行型 幅900 存置3箇月 東・南・西面	503	m ²			
計						
くさび繫結式足場従来型	手摺先行型 幅600 存置3箇月	1	式			
くさび繫結式足場従来型	手摺先行型 幅600 存置3箇月	76.8	m ²			
計						
養生シート張り	防災シート張り JIS I 類 存置3ヵ月	1	式			
養生シート張り	防災シート張り JIS I 類 存置3ヵ月	580	m ²			
計						
養生	外壁面から2.0m	1	式			
養生	外壁面から2.0m	246	m ²			
計						

直接工事費 別紙明細

14

[illegible]

