設計内訳書

工事名称　　令和６年度　ピクニック公園大型遊具解体工事

工事場所　　徳島県海部郡海陽町浅川

1.工事概要
　1)仮設道路を設置
　2)大型遊具の解体及び処分を行う
　3)小型遊具の　　〃
　4)山土の搬入を行い敷き均しを行う
　5)侵入路の芝張替(基盤整備B種共)

2.共通仮設費
　1)草刈　　3,712㎡
　2)仮囲成形鋼板　高3.0m　　L=206m
　3)仮門　キャスターゲート　幅6.0×高1.8m
　4)仮門　キャスターゲート　幅3.0×高1.8m
　5)敷地整理(草刈・集草・運搬)　　3,712㎡
　6)仮設道路　砕石舗装　　t=300
　7)仮設道路　砕石舗装撤去　　t=300
　8)敷鉄板　47.6㎡
　9)交通誘導員A　延べ人数:60人
　　上記を共通仮設費に計上

3.刊行本
　建設物価　　2024.7月　　(財)建設物価調査会
　積算資料　　2024.7月　　(財)経済調査会
　建築ｺｽﾄ情報　2024.7(夏)　(財)建設物価調査会
　建築施工単価　2024.7(夏)　(財)経済調査会

　建設工事標準歩掛　改訂58版　(財)建設物価調査会
　造園修景積算の手引き　　(財)建設物価調査会
　上記を使用している

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外	1	式		
計				

屋外

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1.土工	1	式		
2.取り壊し工事	1	式		
3.発生材処理	1	式		
4.芝生張工事	1	式		
計				

屋外　1.土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1.土工事						
搬入土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t級　DID区間:無し ﾊﾞｯｸﾎｳ　排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗｰ0.8㎥	165	m3			
場内敷きならし	建物周辺に仮置き	165	m3			
機械運搬	片道30kg以内　ﾊﾞｯｸﾎｳ	1	往復			
計						

屋外　2.取り壊し工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2.取り壊し工事						
気球タワー取り壊し		1	式			
雲梯取り壊し		1	式			
ザイルネット①取り壊し		1	式			
ザイルネット②取り壊し		1	式			
網遊具取り壊し		1	式			
パラボラ遊具取り壊し		1	式			
パラボラ遊具取り壊し		1	式			
登はん系遊具取り壊し		1	式			
あずま屋取り壊し	2棟	1	式			
捨てコン撤去		9.2	m3			
コンクリート基礎撤去	大型油圧ブレーカー使用	155	m3			
土間コン撤去		0.6	m3			
セフティーマット撤去		6	㎡			
■重機回送費						

屋外　2.取り壊し工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
重機回送費	0.9BH　ﾊｲﾘﾌﾄ	1	式			
重機回送費	0.7BH	1	式			
重機回送費	0.45BH	1	式			
重機回送費	0.1BH	1	式			
計						

屋外　3.発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3.発生材処理 運搬						
■積込						
取り壊し発生材 積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	165	m3			
取り壊し発生材 積込	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	66.6	m3			
取り壊し発生材 積込	廃ﾌﾟﾗ	7.2	m3			
取り壊し発生材 積込	鉄材(ｽｸﾗｯﾌﾟ)	2.9	m3			
取り壊し発生材 積込	木くず	0.8	m3			
取り壊し発生材 積込	機械積込　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3運転 芝生・土	53	m3			
■運搬						
とりこわし材運搬	再生ｸﾗｯｼｬｰ	165	m3			
とりこわし材運搬	再生ｸﾗｯｼｬｰ	66.6	m3			
とりこわし材運搬	廃ﾌﾟﾗ	7.2	m3			
とりこわし材運搬	鉄材	2.9	m3			
とりこわし材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間無し	0.8	m3			
とりこわし材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 芝生	53	m3			

屋外	3.発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし材運搬	ﾄﾞﾗｯｸ普通型　2t積み 刈草　町内指定場所迄 草刈は共通仮設費で計上	5	車			
計						

屋外	3.発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3.発生材処理 処分						
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ　無筋	377	t			
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ　無筋 仮設道路　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	107	t			
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾞﾗ	7.2	t			
とりこわし 発生材処分	木くず	0.4	t			
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ　H2程度 鉄骨・軽量鉄骨	23	t			
とりこわし 発生材処分	芝生(土を十分落とすこと)	0.1	t			
計						

屋外　4.芝生張工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	機械すきとり　芝	53	m3			
植栽基盤整備	B種　有効土層20cm ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ　標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　0.4m3 植込み用土(真砂土)共	1,061	㎡			
芝張り	高麗芝　芝張り　べた張り 材工・目土共	1,061	㎡			
施肥	まるしば1号　材工共 N6 P5 K3 粒状固形　20kg/袋 日本林業肥料同等品以上	1,061	㎡			
計						

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
敷地整理	草刈　肩掛エンジン式	3,712	㎡			
刈草積込・運搬	公園内運搬	3,712	㎡			
刈草集草(公園)		3,712	㎡			
仮囲い	成形鋼板　高3.0m　存置3箇月	206	m			
仮門 キャスターゲート	幅6.0×高1.8m　型開き　存置3箇月	1	か所			
仮門 キャスターゲート	幅6.0×高1.8m　型開き　存置3箇月	1	か所			
仮設道路	道路補強　砕石舗装　厚300	222	㎡			
仮設道路	道路補強　砕石舗装撤去　厚300	222	㎡			
鋼板敷	厚22　存置3箇月	47.6	㎡			
交通誘導員　A		60	人			
計						