(共通工)RC部材補修詳細図(その1)

断面修復工, ひわれ注入工, ひびわれ充てん工 詳細図

断面修復工詳細図

豆板修復工(参考図)

ひびわれ注入工詳細図

〔ひび割れ注入工法の施工要領〕

注) 施工時に現地実測の上、数量を確定すること。
注) 基本的にひび割れ幅0.2~1.0mm以下を対象にひびわれ注入による補修とする。
注) 遊離石灰部は研掃して状態を見極めて、補修すること。
注) 損傷状況により補修工法に変更が生じる場合は、監督員と協議の上、最終決定すること。

ひびわれ充填工法詳細図

(Uカット工法)

〔Uカット工法の施工要領〕

注) 施工時に現地実測の上、数量を確定すること。
注) 充填材は、ポリマーセメントモルタルとする。
注) 基本的にひび割れ幅1.0mm以上及び遊離石灰等で注入が困難な箇所を対象とする。
注) 遊離石灰部は研掃して状態を見極めて、補修の必要性を判断すること。
注) 損傷状況により補修工法に変更が生じる場合は、監督員と協議の上、最終決定すること。

【中相橋】	
工事名	令和6年度 中相橋修繕工事
路線名等	町道鯖瀬線
工事箇所	海部郡海陽町浅川字中相(中相橋)
図面名	(共通工)RC部材補修詳細図(その1)
縮尺	— 図面番号 7 / 13
会社名	四国建設コンサルタント株式会社
事業者名	海陽町役場 建設防災課