

令和6年度  
海陽町海南幼保統合施設修繕修繕工事

---

設 計 書

令和6年12月

海陽町教育委員会

工事名称	令和6年度海陽町海南幼保統合施設修繕修繕工事									
工事場所	海部郡海陽町四方原字広谷18									
工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日									
設計金額										
工事費総括表										
名称		金額	直接工事費	共通費						
				共通仮設費	現場管理費	一般管理費				
工事費										
計										
消費税相当額 (10%)										
合計										
工事概要										
建物概要		敷地面積	m <sup>2</sup>		用途					
棟別番号	構造	建築面積	階別床面積						m <sup>2</sup>	延べ面積
		m <sup>2</sup>	1階	階	階	階	階	階	階	m <sup>2</sup>
	木造	2117.4	1803.36							1,803.36
工事内容										
1	テラス床改修工事		一式							
2	テラス手摺改修工事		一式							
3	遊戯室建具改修工事		一式							
*数量はあくまで参考とする。										





明細書

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
2		テラス手摺改修工事				
	①	改修範囲①				
		仮囲い	1	式		
		コーン・コーンウエイト=14ヶ ・コーンバーL2000=13本				
		整理清掃	84.0	m2		
		とりこわし				
		木製H800	1	式		
		手摺、支柱、格子、よこ材 14.4m				
		発生材運搬・処分費	1	式		
		木材				
		アルミ製手摺材	1	式		
		手摺、支柱、付属品共				
		取付け費	1	式		
		運搬費共				
		小計				
	②	改修範囲②				
		仮囲い	1	式		
		コーン・コーンウエイト=10ヶ ・コーンバーL2000=9本				
		整理清掃	40.0	m2		
		とりこわし				
		木製H800	1	式		
		手摺、支柱、格子、よこ材 14.4m				
		発生材運搬・処分費	1	式		
		木材				
		アルミ製手摺材	1	式		
		手摺、支柱、付属品共				
		取付け費	1	式		
		運搬費共				
		小計				
		計				

明細書

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
3	遊戯室建具改修工事					
	仮囲い	コーン・コーンウエイト=8ヶ ・コーンバーL2000=7本	1	式		
	整理清掃	内外共 施工中・竣工時	24.0	m2		
	養生	床養生	12.0	m2		
	脚立足場	直列 内外共	6.0	m		
	とりこわし					
	既設アルミサッシ	引違い 1800*1500*70	1	式		
	周囲カッター入れ	内外共	1	式		
	内部木製巾木	20*60	1	式		
	内部木製腰見切縁	20*36	1	式		
	内部木製額縁	25*155	1	式		
	内部木製カーテンボックス	L型 L=2000	1	式		
	内部腰壁	杉板・せっこうボード・下地材共	1	式		
	外部木製化粧土台		1	式		
	外部腰壁	サイディング縁・合板・胴縁類共	1	式		
	発生材運搬・処分費	木材類				
	〃	ガラス類・サイディング類共				
	〃	せっこうボード類				
	新設					
	アルミ製建具	らんま付きはきだし窓 RC枠 1730*2265*70	1	ヶ処		
	上見切縁	アルミ製t2折曲げ加工 L=1910	1	ヶ処		
	たて見切縁	アルミ製t2折曲げ加工 L=2560	2	ヶ処		

明細書

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
	下見切縁	SUS製t1.5折曲げ加工 L=1730	1	ヶ処		
	アルミ製アングルピース	L15*20	1	式		
	スチール取付け下地		1	式		
	可動網戸	らんま 合成樹脂	1	ヶ処		
	可動網戸	はき出し 合成樹脂	1	ヶ処		
	取付け調整費		1	式		
	運搬費		1	式		
	設計・諸経費		1	式		
	法定福利費		1	式		
	透明強化ガラス	5mm らんま用 900*400	2	枚		
	〃	5mm はき出し用 900*1000	4	枚		
	ガラス留めシーリング	SR-1	38.1	m		
	法定福利費		1	式		
	建具取合いシーリング	MS-2 10*5	6.5	m		
	〃	MS-2 20*10	7.0	m		
	木製巾木取付け	杉材 25*150 金物類 材工共	1.8	m		
	木製額縁取付け	杉材 45*85 金物類 材工共	6.7	m		
	カーテンボックス取付け	杉材 50*170・25*125 金物類 材工共	1	ヶ処		
	木部塗装	素地ごしらえ	2.2	m2		
	〃	UC ウレタン樹脂ワニス塗	2.2	m2		
	新設外部踏み段					
	すきとり	人力	0.41	m3		
	残土処理	場内敷均し	0.37	m3		

