

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
砂防・地すべり等工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂防・地すべり等工事01						
土工	1	式				
土工	1	式				
土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	270	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 小規模	2	m3			P 2 号	
法面整形工	1	式				
法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	229	m2			P 3 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 片ヶ杓山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂	270	m3			P 4 号	
法面工	1	式				
植生基材吹付工 厚3cm 施工規模100～250m2未満	215	m2			施 1 号	
石積工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
裏石積工 厚さ20cm	40	m2			施 2 号	
防護柵工	1	式				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 び・ム・ハ° 柵式 施工規模50m未満	39	m			施 3 号	
仮設工	1	式				
鉄板	37	m2			明 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離13.8km	6.5	t			施 6 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和7年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（鍛冶屋地区）

【 第 1 号 明細書 】						
鉄板						37 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板設置・撤去	36.7	m2			施 4 号	
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048(mm)	8	枚			施 5 号	
計						
単位当たり						

令和7年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（鍛冶屋地区）

【 第 1 号 施工単価表 】 植生基材吹付工 厚3cm 施工規模100～250m2未満 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工（植生基材吹付） 厚3cm	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（鍛冶屋地区）

【 第 2 号 施工単価表 】 裏石積工 厚さ20cm						
50 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
割栗石 150-200mm	11.4	m3				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	1.7	m3				
生コンクリート 小型車割増 2～3t車	1.7	m3				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和7年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（鍛冶屋地区）

【 第 3 号 施工単価表 】 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 匕°-ム・ハ° 柵式 施工規模50m未満						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(横断・転落防止柵) 土中建込 匕°-ム・ハ° 柵 3m	1	m				
ガ°-ト°ハ°イ° (P種) 土中用 センタータイ° H=1.1m スハ°ソ3m ハ°イ° 4本 メッキ	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（鍛冶屋地区）

【 第 4 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ク-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

令和7年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（鍛冶屋地区）

【 第 5 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内	1	枚				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（鍛冶屋地区）

【 第 6 号 施工単価表 】 仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離13.8km 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（鍛冶屋地区）

【第 1 号 施工パッケージ】 掘削 小規模 土砂 標準以外							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バ ックホ(ｸｰﾗ)〔標準・排対:2次〕 標準バ ックホ 山積0.13m3〔平積0.10m3〕							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

令和7年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（鍛冶屋地区）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						

令和7年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（鍛冶屋地区）

【第 3 号 施工パッケージ】 法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 1 現場制約の有無 現場制約有り				
[J4] = 1 土質 け質土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和7年度 県単急傾斜地崩壊対策工事（鍛冶屋地区）

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)						
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無						
[JF] = 7 運搬距離 4.5km以下									