

令和7年度

穴喰地区グランドゴルフ場整備工事

海陽町

実 施 設 計 書

海 陽 町

設計内訳書

工事名称 令和7年度 穴喰地区グランドゴルフ場整備工事
工事場所 徳島県海部郡海陽町久保字松本1番地

【工事概要】

- 1. 当敷地敷地面積5,000㎡程度の敷地内整備を行う。
- 2. 西側樹木の軽剪定を行う。
- 3. 敷地内に暗渠排水、排水桝、自由勾配側溝、U形側溝を新設する。
- 4. 道路側にフェンスを増設する。
- 5. 手足洗い場設備を新設する。
- 6. 散水栓（地上に出るタイプ）を新設する。
- 7. 仮設トイレを設置する。
- 8. 交通誘導員Aを計上している。
- 9. 単管バリケード L=44mを計上している。

■刊行物
建設物価 2025.1月
積算資料 2025.1月
建設コスト情報 2025.1(冬)
建築施工単価 2025.1(冬)

建設工事標準歩掛 改訂58版
造園修景積算の手引き
上記を使用している

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
グラント整備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

2

海陽町教育委員会

3

[illegible]

4

[illegible]

7

グラント整備工事 科目別内訳

8

海陽町教育委員会

グラウンド整備工事 細目別内訳

9

外構工事		外構工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■準備工						
軽剪定 常緑針葉樹	幹周15cm以上30cm未満	80	本			
公園機械除草 (肩掛式)		5,057	m ²			
刈草集草		5,057	m ²			
刈草積込・運搬		5,057	m ²			
平やりかた		28	箇所			
小計						
■真砂土敷						
すき取り	深さ300mm程度	1,011	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t級 DID区間:無し バックホウ 排出ガス対策型 油圧式ローラー0.28m ²	1,011	m ³			
不陸整正		5,057	m ²			
粒度調整砕石敷	6号 13～5mm	506	m ³			
真砂土	敷均し 締固め共	506	m ³			
小計						
■緑石工事						

グラウンド整備工事 細目別内訳

10

外構工事		外構工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート製縁石	150/170×200×600	53.8	m			
小計						
■砕石敷						
すき取り	深さ300mm程度	87.2	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t級 DID区間:無し バックホウ 排出ガス対策型 油圧式ローラー0.28m ²	87.2	m ³			
不陸整正		872	m ²			
砂利舗装	厚10.0cm	872	m ²			
小計						
計						

グラント整備工事 細目別内訳

11

暗渠排水工事		暗渠排水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■暗渠排水工事						
暗渠排水						
根切り	坪・布	99.7	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t級 DID区間:無し バックホウ 排出ガス対策型 油圧式クローラ-0.28㎡	99.7	m ³			
網状管(フィルター材) 布設工	(内径100)	291	m			
網状管(フィルター材) 布設工	(内径200)	26.8	m			
網状管(フィルター材) 布設工	(内径300)	102	m			
小計						
■集水樹工事	現場打ち					
根切り	坪・布	5.2	m ³			
異形鉄筋	D10	0.1	t			
鉄筋加工組立		0.1	t			
鉄筋運搬費		0.1	t			
普通合板型枠		6.5	m ²			
型枠運搬費		6.5	m ²			

グラント整備工事 細目別内訳

12

暗渠排水工事		暗渠排水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート	F0=18N/mm ² S=15	0.4	m ³			
コンクリート打設 手間	小型構造物 シュート打設	0.4	m ³			
鋼製グレーチング	600×600用 695×700×32 T-2 落とし込み鎖付き細め	1	組			
小計						
■雨水樹						
雨水樹	360×360×360×480(mm) コンクリート蓋共	2	ヶ所			
小計						
■U形側溝工事						
根切り	坪・布	26.4	m ³			
埋戻し	発生土	16.7	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t級 DID区間:無し バックホウ 排出ガス対策型 油圧式クローラ-0.28㎡	9.7	m ³			
U形側溝	240 1種	43.2	m			
コンクリート蓋版 据付工	U型用 240 1種 材工共	73	枚			
小計						
■自由勾配側溝工 事						

グラウンド整備工事 細目別内訳

13

暗渠排水工事		暗渠排水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	坪・布	12.8	m3			
埋戻し	発生土	8.8	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t級 DID区間:無し バックホウ 排出ガス対策型 油圧式クローラ-0.28㎡	4	m3			
自由勾配側溝据付工		14	m			
鋼製グレーチング	側溝用 995×400×32 300用 T2 亜鉛メッキ 滑り止め型	7	枚			
小計						
■撤去						
雨水樹撤去						
既存雨水樹撤去		1	か所			
積込	コンクリート・モルタル類 人力	0.1	m3			
とりこわし発生材運搬	コンクリート類 2t車 DID区間無し	0.1	m3			
とりこわし発生材処分	コンクリート 有筋	0.1	t			
機械運搬費	バックホウ	1	往復			
小計						
計						

グラウンド整備工事 細目別内訳

14

フェンス工事		フェンス工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■フェンス工事						
根切り	坪・布	1.8	m3			
埋戻し	発生土	1.7	m3			
発生土処理	場内敷き均し	0.1	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t級 DID区間:無し バックホウ 排出ガス対策型 油圧式クローラ-0.28㎡	0.1	m3			
P Cフェンス	A1000	7.2	m			
基礎費	□180×450	3	基			
組立費		1	式			
計						

グランド整備工事 細目別内訳

15

散水栓他工事		手洗場他工事		散水栓工事一式		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ホース巻取機	特大型 HR-B型	1	台			
ホース	グリーンホース 口径25A マチ式継手付 40m 三光産業同等品	1	式			
三光式散水ノズル (ハンドスプレー)	25型	1	個			
回転アングル付き 分水栓	RAV-25型90°	1	個			
荷造送料		1	式			
計						

グランド整備工事 細目別内訳

16

散水栓他工事		手洗場他工事		屋外手洗器工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	坪・布	2.6	m3			
埋戻し	発生土	1.7	m3			
再生砕石敷	捨コン下	0.1	m3			
発生土処理	場内敷き均し	0.9	m3			
生コンクリート	F0=18N/mm2 S=15 捨てコン	0.1	m3			
コンクリート打設 手間	捨てコンクリート シュート打設	0.1	m3			
手足洗場	WAC-1012 W1050×D700×H=800 集水樹蓋 W300×D395×2	1	基			
運賃		1	式			
労務費		1	式			
荷下ろし費	ラフレン・クレーン 4.9t吊り	1	式			
排水管	塩化ビニル管 径100mm	1.7	m			
計						

17

17

18

18

給排水工事		1. 給水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水栓柱用基礎	コンクリート製	1	式			
根切	つぼ堀	0.6	m3			
再生碎石		0.1	m3			
コンクリート	生コン人力打設 手間共	0.1	m3			
普通型枠		0.2	m ²			
発生土処理	場内敷き均し	0.4	m3			
計						
土工事		1	式			
根切り	つぼ 布堀	22.9	m3			
保護砂	コンクリート砂	6.3	m3			
埋戻し	発生土	16.6	m3			
建設発生土処分	構内敷均し	6.3	m3			
計						

21

22

22

海陽町教育委員会

