

令和7年度

海南文化館屋根修繕工事

海南文化館

実 施 設 計 書

海 陽 町

設計内訳書

工事名称 令和7年度 海南文化館屋根修繕工事
工事場所 徳島県海部郡海陽町四方原字杉谷73番地

＜建物概要＞
鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建て
建築面積1,994.50㎡、延床面積2,347.50㎡

1. 屋根塗装修繕工事一式
2. 刊行本
建築コスト情報 2025.1(冬)
建築施工単価 2025.1(冬)
上記を使用

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
改修工事	1	式		
計				

直接工事費細目別内訳

4

改修工事		1. 屋根修繕工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〈仮設〉 くさび緊結式足場		1	式			別紙 00-0001
シート養生	防炎Ⅰ類	1	式			別紙 00-0002
養生	塗装塗替え程度	1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け	外壁面から2.0m	1	式			別紙 00-0004
小計						
〈屋根修繕工事〉 水洗い	高圧ホース	618.	m ²			
下地調整	亜鉛メッキ面 RB種 3種ケレンB	618.	m ²			
2液形シリコン系屋根 用塗料	ファインルーフSi(日本ペイント) ハイボンスルーデックロ+ファインルーフSi	618.	m ²			
小計						
〈ペラペット塗装〉 水洗い	高圧ホース	68.1	m ²			
下地調整	亜鉛メッキ面 RB種 3種ケレンB	68.1	m ²			
錆止め塗料塗り	C種 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント	68.1	m ²			

直接工事費細目別内訳

[illegible]

改修工事		1. 屋根修繕工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
くさび緊結式足場		1	式			別紙 00-0001
くさび緊結式足場		478.	m ²			
計						
シート養生	防災Ⅰ類	1	式			別紙 00-0002
シート養生	防災Ⅰ類	478.	m ²			
計						
養生	塗装塗替え程度	1	式			別紙 00-0003
養生	塗装塗替え程度	349.	m ²			
計						
整理清掃後片付け	外壁面から2.0m	1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け	内部改修 塗装塗替え程度	349.	m ²			
計						