

工事名称 令和7年度 海南小学校トイレ改修工事

工事場所 徳島県海部郡海陽町四方原字旭町50

(消費税共)

工事費総括表〈全体〉

名 称		数量	単位	金 額	直接工事費	内 訳		
						共 通 費		
						共通仮設費	現場管理費	一般管理費等
1	令和7年度 海南小学校トイレ改修工事	1	式					
計								
消費税相当額		10	%					
合 計								

令和7年度 海南小学校トイレ改修工事 種目別内訳

1

[illegible]

2

[illegible]

令和7年度 海南小学校トイレ改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
A-1 一般工事					
仮設工事		1	式		
躯体工事		1	式		
建具改修工事		1	式		
内装改修工事		1	式		
電気設備工事		1	式		
コンセント設備工事		1	式		
給水設備工事		1	式		
排水設備工事		1	式		
衛生器具設備工事		1	式		
換気設備工事		1	式		
計					
A-2 その他工事					
撤去工事(建築)		1	式		
撤去工事(電気)		1	式		
撤去工事(機械)		1	式		
計					
A-3 発生材処分費					
発生材処分費		1	式		
発生材処分費(電気)		1	式		
発生材処分費(機械)		1	式		
計					

令和7年度 海南小学校トイレ改修工事 内訳明細書

[illegible]

令和7年度 海南小学校トイレ改修工事 内訳明細書							
名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	建具改修工事						
	3-1 鋼製建具工事						
	AW-1改修	アルミ [®] 祓取替	1.0	箇所			
	小計						
	3-2 トイレブース工事						
	TB-1 新設	上吊り引戸 W2095×H2000×D40 内部棚共	1.0	箇所			
	TB-2 新設	上吊り引戸 W(1865+1125)×H2000×D40 内部棚共	1.0	箇所			
	TB-3 新設	W(1405+505)×H1900×D40 内部棚共	1.0	箇所			
	TB-4 新設	W(2180+350+1520+257)×H1900×D40 内部棚共	1.0	箇所			
	TB-5 新設	W(2820+920+920)×H1900×D40 内部棚共	2.0	箇所			
	TB-6 新設	W(4045+1520×3+257)×H1900×D40 内部棚共	2.0	箇所			
	TB-7 新設	W450×H1900×D40 内部棚共	6.0	箇所			
	小計						
	3-3 ガラス工事						
	シーリング(ガラスとめ)	SR-1 片面5×5程度 ハックアップ [®] 材共	3.7	m			
	小計						
	計						

令和7年度 海南小学校トイレ改修工事 内訳明細書							
名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	内装改修工事						
	4-1 金属						
	床点検口	アルミ製 ステンレス製目地枠 600角	1.0	箇所			
	見切り押え・への字	ステンレス 幅35	7.2	m			
	ステンレス沓摺	幅40 厚1.5	4.8	m			
	ステンレス製幅木	H=100	6.6	m			
	軽量鉄骨壁下地	65形 @450 下地張りあり	62.4	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	50形 @450 下地張りあり	16.5	m ²			
	屋内軽量鉄骨天井下地	19形 @300 ふところ1.5m未満 直張り用	90.3	m ²			
	吊りボルト用 あと施工アンカー	M10 上向打	60.0	本			
	屋内天井下地開口部補強	ボート等切込み共 19形 600角	6.0	箇所			
	天井点検口	アルミ製 アルミ額縁枠 600角	6.0	箇所			
	小計						
	4-2 左官・タイル						
	床撤去跡補修モルタル塗り	糸幅100～200程度	13.9	m			
	セルフレベリング材塗り	コンクリート下地 セメント系 厚10程度	67.8	m ²			
	施工数量調査	内壁タイル面(目視や打診による確認作業、マーキング、計測、図面記入)	156.0	m ²			
	壁 目地部カッター入れ	下地モルタル共	25.9	m			
	壁タイル補修	タイル浮き・ひび割れ部撤去、タイル張替え、下地モルタル共	2.3	m ²			
	小計						
	4-4 内装						
	乾式二重床	床高100程度 パーティクルボード共	66.1	m ²			
	乾式二重床	システム根太 床高100程度	92.5	m			
	床下地張り	構造用合板張り厚12 針葉樹特類 C-D 材工共	66.1	m ²			

令和7年度 海南小学校トイレ改修工事 内訳明細書						
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
床下地張り	ラワン合板厚12 1類	66.1	m ²			
トイレ用ビニル床シート	厚2.0 マーブル FS	90.0	m ²			
トイレ用ビニル床シート巻上げ	厚2.0 マーブル FS H=100	38.9	m			
床 汚垂石張り	600×800×6.0 切断加工共	4.0	m ²			
シーリング石こうボード張り	厚12.5 準不燃 突付け	224.0	m ²			
化粧ケイ酸カルシウム板張り	厚6 不燃 アルシヨイテ共	112.0	m ²			
天井化粧石こうボード	厚9.5 準不燃	90.0	m ²			
天井廻り縁	塩ビ製 突付け	120.0	m			
小計						
4-5 家具・サイン・その他						
モップ 掛け	掃除具吊り用フック	6.0	箇所			
ビクトサイン	平付型	6.0	箇所			
室名札	突出し型	3.0	箇所			
カッティングシート貼り	200×200程度	2.0	箇所			
面台マリンボ ストフォーム	110×2890程度	3.0	箇所			
面台マリンボ ストフォーム	110×2200程度	3.0	箇所			
面台マリンボ ストフォーム	110×700程度	2.0	箇所			
小計						
計						

令和7年度 海南小学校トイレ改修工事 内訳明細書						
	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額
5	撤去工事(建築)					
	床・壁 カッター入れ	下地モルタル共	57.9	m		
	床仕上材撤去	タイル 下地モルタル共	3.2	m ²		
	床仕上材撤去	床点検口	1.0	箇所		
	土間コンクリート解体	厚50程度 ハンドブレードカ主体	0.8	m ³		
	壁仕上材撤去	タイル 下地モルタル共	61.8	m ²		
	壁コンクリート解体	ハンドブレードカ主体	0.8	m ³		
	コンクリートブロック間仕切壁解体	厚100	33.1	m ²		
	既存トイレバス撤去		66.1	m ²		
	ガラス撤去		0.8	m ²		
	石綿含有成形板除去	屋内天井	92.3	m ²		
	天井下地撤去	軽鉄	92.3	m ²		
	既存掃除具入撤去		3.0	箇所		
	既存手すり撤去		5.7	m		
	既存モップ 掛け撤去		5.4	m		
	発生材積込み	コンクリート・モルタル類 人力	4.9	m ³		
	発生材積込み	ボード・木材類 人力	4.0	m ³		
	とりこわし発生材運搬	有筋コンクリート	4.1	m ³		
	とりこわし発生材運搬	無筋コンクリート	0.8	m ³		
	とりこわし発生材運搬	木くず	1.7	m ³		
	とりこわし発生材運搬	陶器くず	1.8	m ³		
	とりこわし発生材運搬	石綿ハズレ	0.6	m ³		
	計					

令和7年度 海南小学校トイレ改修工事 内訳明細書							
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考	
7 電気設備工事							
可とう電線管	PF-S 16mm(一重管)	5.0	m				
ボックス類		1.0	式				
ケーブル VVF	1.6mm-2c(天井ヒット)	6.0	m				
ケーブル VVF	1.6mm-2c(PF管)	5.0	m				
ケーブル VVF	1.6mm-3c(天井ヒット)	93.0	m				
照明器具	〈A〉	90.0	個				
熱線センサー付自動スイッチ(親器)		6.0	個				
熱線センサー付自動スイッチ(子器)換気扇用		6.0	個				
埋込スイッチ	1P×1 新金-P	3.0	組				
カバープレート		3.0	組				
計							

[illegible]

[illegible]

令和7年度 海南小学校トイレ改修工事 内訳明細書

[illegible]

[illegible]

令和7年度 海南小学校トイレ改修工事 内訳明細書							
名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
13	衛生器具設備工事						
	腰掛便器	CS597BMS 和洋リモデル工法	10.0	組			
	和洋リモデル工法		10.0	箇所			
	腰掛便器	CS597BMS	7.0	組			
	洗浄暖房便座	TCF588	17.0	組			
	紙巻器	YH702	17.0	組			
	自動洗浄小便器	UFH508CR	9.0	組			
	マルチンク	SK500	2.0	組			
	L型手すり	T112CL9	2.0	組			
	はね上げ手すり	T112HK7	2.0	組			
	小便器用手すり	T112CU22	1.0	組			
	化粧鏡	YM3560F	12.0	枚			
	洗面カウンター	MC35	12.0	組			
	計						

[illegible]

令和7年度 海南小学校トイレ改修工事 内訳明細書

名 称		摘 要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
15	撤去工事(機械)						
	撤去工事	(機械)	1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	計						

