

設計内訳書

工事名称 令和7年度 海陽町立海南幼保統合施設玄関キャノピー柱修繕工事
工事場所 徳島県海部郡海陽町四方原字広谷18

- 工事概要
1. 木材劣化診断を行う
 2. 柱材にエポキシ樹脂注入を行う
 3. キャノピー柱脚石材撤去
 4. キャノピー柱切断
 5. 柱脚鉄筋(ガス圧接)・コンクリート・型枠工事
 6. 柱サイディング巻き工事
 7. コンクリート塗装工事

- 共通仮設費
- ・単管バリケード24mを計上

- 刊行本等
- | | |
|-----------|-----------|
| 建設物価 | 2025.4月号 |
| 積算資料 | 2024.4月号 |
| 建築コスト情報 | 2025.4(春) |
| 建築施工単価 | 2025.4(春) |
| 建設工事標準歩掛り | 58版 |

上記を使用している

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
キャノピー柱修繕工事	1	式		
計				

キャノピー柱修繕工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
外壁改修工事		1		式		
キャノピー柱エポキシ樹脂注入工事		1		式		
計						

4

建築工事 細目別内訳

5

海陽町教育委員会

建築工事 細目別内訳

6

キャノピー柱修繕工事		外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<鉄筋工事>						
異形棒鋼	SD295 D10 小口	0.1	t			
異形棒鋼	SD345 D25 小口	0.1	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.1	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度	0.1	t			
ガス圧接	D25	8.	箇所			
削孔	φ32 深さ500mm程度	8.	箇所			
小計						
<型枠>						
普通合板型枠	ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度	2.5	m ²			
型枠運搬費	4t車 基準距離30km以内	2.5	m ²			
打放し面補修	A種	2.5	m ²			
小計						
<コンクリート工事>						
コンクリート	F0=24N/mm ² S=18 美波	0.2	m ³			

建築工事 細目別内訳

7

キャノピー柱修繕工事		外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設 手間	小型構造物 シート打設	0.2	m ³			
小計						
<外装工事>						
巾木モルタル塗	厚25	2.2	m ²			
透湿防水シート	タイベックハウスラップ 1.0m×50m デュポン同等品	4.2	m ²			
銅縁組	杉一等	5.2	m ²			
サイディング張り	センターサイディング NS型 材スパン プレミ7A L3000×D420×T18 ニチハ	5.2	m ²			
水切	フッ素塗装高耐食G.Lめっき銅板 水切34	3.2	m			
見切縁	フッ素塗装高耐食G.Lめっき銅板 S見切縁18	3.2	m			
出隅	フッ素塗装高耐食G.Lめっき銅板 S出隅カバー	13.	m			
シーリング	MS-2 変成シリコン(2成分形) 10×10	1.8	m			
素地ごしらえ	コンクリート面 B種	7.	m ²			
撥水材塗	ニッペアクワシール 3回塗	7.	m ²			
小計						
<積込>						

建築工事 細目別内訳

8

キャノピー柱修繕工事		外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込	石 人力	0.1	m3			
積込	木 人力	0.1	m3			
小計						
<運搬>						
とりこわし 発生材運搬	石 2t車 DID区間無し	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	木 2t車 DID区間無し	0.1	m3			
小計						
<処分>						
とりこわし 発生材処分	石	0.2	t			
とりこわし 発生材処分	木	0.1	t			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

9

キャノピー柱修繕工事		キャノピー柱エポキシ樹脂注入工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<劣化診断>						
木材劣化診断士調 査作業	現況及び劣化診断調査・技術料 補助作業員	1	式			
木材劣化診断業務 報告書		1	式			
機械損料	含水率計・レストグラフ・クラックスカー 鋼製尺	1	式			
管理費		1	式			
交通費	羽田～徳島 宿泊費共	1	式			
小計						
<施工費等>						
エポキシ樹脂		1	式			
施工費		1	式			
交通費	羽田～徳島 宿泊費共	1	式			
ポンプ雑資材		1	式			
消耗品		1	式			
送料・経費		1	式			
法定福利費		1	式			

11

建築工事 別紙明細

12

海陽町教育委員会