

工 事 名	令和7年度 海陽町立 かいようこども園空調機新設工事
工 事 場 所	海陽町四方原字広谷18 海陽町立海南幼保統合施設
工 期	令和 年 月 日 より 令和 年 月 日 まで
設 計 金 額	¥

工 事 費 総 括 表

名 称	数 量	単 位	金 額	内 訳			
				直接工事費	共 通 費		
					仮 設 費	現 場 経 費	一般管理費等
I 遊戯室空調新設修工事	1	式					
計							
消費税相当額	10	%					
合計							

令和7年度 海陽町立 かいようこども園空調機新設工事設計書

(本工事の設計書の数量は、参考に示すもので、過不足あるも当方において責任を負わざるものとし入札参加者は見積りにあたり図面及び仕様書により数量その他を十分調査するものとする。)

2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A)	直接工事費						
	遊戯室空調新設修工事						
	電気設備工事						
1	受変電設備						
	受変電設備改造	(既設撤去共)	1.0	式			
	四国電気保安協会費		1.0	式			
1	小計						
2	幹線設備						
	プルボックス(亜鉛メッキ)	鋼製 SS300x300x300wp	1.0	個			
	厚鋼電線管 Z	G 42mm(露出)	2.0	m			
	波付電線管	FEP 50mm(地中)	17.0	m			
	電線 EM-IE	5.5mm ² (管内)	21.0	m			
	ケーブル EM-CET	38mm ² (天井ピット)	2.0	m			
	ケーブル EM-CET	38mm ² (FEP管)	17.0	m			
	ケーブル EM-CET	38mm ² (管内)	2.0	m			
	動力盤 MR		1.0	面			
	土工事	埋設表示シート 重機運搬共	1.0	式			
2	小計						
3	動力設備						
	厚鋼電線管 Z	G 22mm(露出)	13.0	m			
	可とう電線管	F 24mm 被覆wp	4.0	箇所			
	電線 EM-IE	2.0mm ² (管内)	16.0	m			
	電線 EM-IE	5.5mm ² (管内)	49.0	m			
3	小計						
4	発生材処理						
	積み込み	内装仕上材・木材類 人力	0.4	m ³			
	発生材運搬	金属くず	0.3	m ³			
	発生材運搬	廃プラ	0.1	m ³			
	発生材処分	金属くず	0.4	t			
	発生材処分	廃プラ	0.1	t			
4	小計						
	機械設備工事						

4

5