

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川工事02						
河川修繕	1	式				
河川土工	1	式				
河川土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	120	m3			P 1 号	
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩	1	m3			P 2 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂	150	m3			P 3 号	
護岸工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り	200	m3			明 1 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	150	m3			P 4 号	
基面整正	210	m2			P 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積工	19	m2			明 2 号	
護岸工	1	式				
重力式護岸 右岸側	26	m3			明 3 号	
重力式護岸 右岸側（取付部）	1	m3			明 4 号	
重力式護岸 左岸側	65	m3			明 5 号	
張コンクリート護岸	14	m3			明 6 号	
底版コンクリート	1	式				
底版コンクリート	24	m3			明 7 号	
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
不陸整正	26	m2			P 6 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 小型	103	m2			P 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷砂利・上層路盤	1	式			明 8 号	
床版工	1	式				
床版工	1	式				
1号床板工	1	式				
2号床板工	1	式			明 9 号	
構造物取壊工	1	式			明 10 号	
構造物取壊工	1	式				
コンクリート取壊工	25	m3			明 11 号	
石積取壊し (練石積)	30	m3			明 12 号	
舗装版破碎 (運搬処分含む)	110	m2			明 13 号	
コンクリート殻運搬処分	56	m3			明 14 号	
仮設工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事用道路	1	式				
工事用道路	1	式			明 15 号	
仮締切工	1	式				
締切排水工	1	式			明 16 号	
排水管・土嚢設置	20	m			明 17 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 1 号 明細書 】

床掘り

200 m3 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 3 号 明細書 】

重力式護岸 右岸側

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 4 号 明細書 】

重力式護岸 右岸側（取付部）

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 5 号 明細書 】

重力式護岸 左岸側

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 6 号 明細書 】 張コンクリート護岸							14 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	14	m3			P 11 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	42	m2			P 12 号		
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1	m2			P 13 号		
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理	0.04	t			施 1 号		
計							
単位当たり							

令和7年度 七川 河川改修工事

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 8 号 明細書 】

敷砂利・上層路盤

1 式 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 9 号 明細書 】							1 式 当り
1 号床板工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
床板据付費	1	枚			明 19 号		
床板【材料費】 T-20 B2500×t100×L1000	1	枚					
支障ゴム W100×t20×L1000	1	枚					
支障ゴム W100×t20×L1000 ブレ止用穴あき φ50	1	枚					
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.1	m2			P 13 号		
無収縮モルタル	0.001	m3			明 20 号		
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理	0.001	t			施 2 号		
計							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 10 号 明細書 】							1 式 当り
2号床板工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
床板設置費	6	枚			明 21 号		
床板【材料費】 T-60 B2500×t125×L1000	4	枚					
床板【材料費】 T-60 B2500×t125×L1000 差筋D16×11本	2	枚					
支障ゴム W150×t20×L1000	6	枚					
支障ゴム W150×t20×L1000 ブレ止用穴あきφ50	6	枚					
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	2	m2			P 13 号		
無収縮モルタル	0.001	m3			明 20 号		
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理	0.002	t			施 1 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	0.2	m3			P 17 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m2			P 12 号		
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.004	t			施 3 号		
計							

海陽町

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 11 号 明細書 】

コンクリート取壊工

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 12 号 明細書 】

石積取壊し（練石積）

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 13 号 明細書 】

舗装版破碎（運搬処分含む）

1 m2 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 14 号 明細書 】

コンクリート殻運搬処分

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 15 号 明細書 】

工事用道路

1 式 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【第 16 号 明細書】

締切排水工

1 式 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 17 号 明細書 】						
排水管・土嚢設置						
20 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付・撤去 直管 200～400mm	20	m			P 22 号	
高密度ポリエチレン管【損料】 φ 250	20	m				
土のう積工 小口並べ 仕拵・積立・撤去	0.4	m ²			施 7 号	
計						
単位当たり						

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 18 号 明細書 】

敷砂利

10 m2 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 19 号 明細書 】							10 枚 当り
床板据付費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 4.9t吊		日					
計							
単位当たり							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 20 号 明細書 】

無収縮モルタル

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 21 号 明細書 】							10 枚 当り
床板設置費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 20t吊		日					
計							
単位当たり							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 1 号 施工单価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理

1 t 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 2 号 施工单価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理

1 t 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 3 号 施工单価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)

1 t 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 4 号 施工单価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 5 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
ポンプ設置・撤去							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 6 号 施工単価表 】							1 日 当 り
ポンプ運転 作業時排水 排水量120以上450m3/h未満							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員		人					
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m		日					
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m		日					
発動発電機運転(賃料) ディーゼル75kVA		日					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 7 号 施工単価表 】							10 m2 当り
土のう積工 小口並べ 仕拵・積立・撤去							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土のう 62×48cm	170	袋					
普通作業員		人					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]							
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量1300kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】

(続 き)

掘削 片切掘削 破碎片除去無し 軟岩

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模							
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
[JF] = 12 運搬距離 17.0km以下							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)									
振動ローラ(舗装用)[ハートカイト式] 質量0.5～0.6t									
タンバ°及びランマ 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】

(続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】

基面整正

1 m2 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 不陸整正								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m									
ロードローラ（マカダム） 10～12t									
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

令和7年度 七川 河川改修工事

【第 6 号 施工パッケージ】

(続 き)

不陸整正

1 m2 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)小型							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ(搭乗式コンパインド型) 3～4t							
タイヤローラ 質量3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)小型								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚									
[A1] = 38 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)									
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用									
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し									

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・排対:2次〕 標準バケット 山積0.28m3〔平積0.2m3〕							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
石張(複合) 練石 25cm以上35cm以下 裏込材無し							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
石工							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%							
軽油							
【端数調整】							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)

石張(複合) 練石 25cm以上35cm以下 裏込材無し

1 m2 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】

(続 き)

重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2～3t車			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し				

海陽町

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物						

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(高)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 23 コンクリート規格 24-12-25(高)			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し				

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [ローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】

(続 き)

基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下

1 m2 当り

[illegible]

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m							
ロードローラ (マカダム) 10～12t							
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生粒度調整碎石 RM-30									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 12 材料 路盤材(各種)				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚					
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用					

海陽町

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2～3t車			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し				

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

海陽町

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】 穀運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 穀発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 12 運搬距離 17.0km以下					

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし							
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無							
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ローラ [ハトカイト式] 質量0.8～1.1t							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
暗渠排水管 据付・撤去 直管 200～400mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
暗渠排水管 直管 管径 200～400mm							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 作業区分 据付・撤去			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J5] = 2 費用の内訳 機械・労務費(1日未満用)				

令和7年度 七川 河川改修工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [カラー型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 敷均し(ルーズ)			[J3] = 1 施工数量 標準(10,000m3未満)				
[J4] = 1 障害の有無 障害無し							

見積単価一覧表

工事名	令和7年度 七川 河川改修工事			
名称	規格	単位	単価	備考
床版	T-20 B2500×t100×1000	枚	52,700	1号床版
支障ゴム	W100×t20×L1000	枚	7,140	1号床版
支障ゴム	W100×t20×L1000 ズレ止用穴あきφ50	枚	7,640	1号床版
床版	T-60 B2500×t125×1000	枚	66,000	2号床版
床版	T-60 B2500×t125×1000 差筋D16×11本	枚	81,400	2号床版
支障ゴム	W150×t20×L1000	枚	10,710	2号床版
支障ゴム	W150×t20×L1000 ズレ止用穴あきφ50	枚	11,210	2号床版