

設計内訳書

工事名称 令和7年度 海南病院厨房給気ファン改修工事

工事場所 徳島県海部郡海陽町四方原字広谷16-1

【工事概要】

- ・1階厨房 給気用送風機の更新を行う。
- ・既設送風機は撤去処分とする。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
直	接	工	事	費				
		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

[illegible]

空調工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(仮設工事)						
養生	仕上	1	式			別紙 00-0001
清掃片付け		1	式			別紙 00-0002
(空調工事)						
給気用送風機 F S-1	CLF5-N0,3-BH-L-RS-ND-e テラル(株) サイズ#3、2.2kw、三相200V、屋外仕様 耐重塩害仕様	1.	台			
プレフィルターボックス	アクシー(株) SUS仕様 1000×1400×400 フィルター2分割 付属品共	1.	台			
キャンパス継手	製作品 矩形ダクト、円形ダクト共	1	式			
角ダクト	既設流用					
消耗品・雑材料品		1	式			
ダクト接続費		1	式			
搬入据付費		1	式			
揚重費	クレーン16 t	1	式			
既設送風機・フィルター ボックス撤去費	処分費含む	1	式			
試運転・調整費		1	式			
あと施工アンカー工事	接着系アンカー(ARケミカルセッターAP-16)×4ヶ ステンレス六角ボルトM16×長50程度×4ヶ ダクトルナット締め、防振ゴム敷き	1	式			
(産業廃棄処分)						
産業廃棄処分		1	式			別紙 00-0003
計						

空調工事		空調工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生	仕上	1	式			別紙 00-0001
養生	仕上	10.	m ²			
計						
清掃片付け		1	式			別紙 00-0002
清掃片付け		10.	m ²			
計						
産業廃棄処分		1	式			別紙 00-0003
集積・積込	金属	0.2	m ³			
小計						
(運搬) 運搬費	金属	0.2	m ³			
小計						
(処分) 処分費	金属	0.13	t			
小計						
計						