

検		印	
課 長			設計者 

令和7年度

幼保統合施設照明LED化改修工事

幼保統合施設（かいよう保育所・かいようこども園）

実 施 設 計 書

海 陽 町

設計内訳書

工事名称 令和7年度海陽町立幼保統合施設
照明LED化工事
工事場所 徳島県海部郡海陽町

■建物概要

建物名称：海陽町立幼保統合施設（かいようこども園・かいよう保育所）
構造：大断面木造集成材
階数：平屋建て
延べ床面積：2,117.408㎡

■工事概要

- ・天井LED照明器具新設
- ・天井非常用照明器具新設
- ・誘導灯新設
- ・既設照明器具撤去処分

■刊行本等

建設物価 2025.7月
積算資料 2025.7月
建築コスト情報 2025.7(夏)
建築施工単価 2025.7(夏)
公共建築工事積算基準 令和5年版
建設工事標準歩掛り改訂58版

上記を使用

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

E. 電気設備工事 細目別内訳

10

2. こども園・保育所照明工事		2. 電気設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具D322撤去		134	か所			
照明器具E161	Panasonic XFX230AEN LE9 iDシリーズ直付型20 Dスタイル W150	1	か所			
照明器具E161撤去		1	か所			
照明器具E321	Panasonic XFX460VENLE9 iD6900埋込W300昼白色	14	か所			
照明器具E321撤去		14	か所			
照明器具F322	Panasonic XFX460VKN LE9 iD埋込型40形 クレアーブライトハーフ 下面開放型 W300	14	か所			
照明器具F322撤去		14	か所			
照明器具G233	Panasonic 埋込XL553LWVK LE9 LEDスクエアヘッドライト GHP23形×3灯相当 タイプ	22	か所			
照明器具G233撤去		22	か所			
照明器具I71	Panasonic LGC51159K LEDシーリングライト12帖用調色	1	か所			
照明器具I71撤去		1	か所			
照明器具J21	Panasonic LGB52085 LE1 LEDキッチンライト 20形 直管蛍光灯1灯 相当	1	か所			
照明器具J21撤去		1	か所			
照明器具L241	Panasonic LGD520AN LE1 LEDダウンライト 150形電灯1灯相当	12	か所			
照明器具L241撤去		12	か所			

E. 電気設備工事 細目別内訳

11

2. こども園・保育所照明工事		2. 電気設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具L321	Panasonic LGB85000K LE1 壁直付型 LED(白昼色)フラケット 美ルック・拡散タイプ・両面化粧タイプ	11	か所			
照明器具L321撤去		11	か所			
照明器具M423	Panasonic NYM20224LR2 高天井用 水銀灯1000形器具相当	29	か所			
照明器具M423撤去		29	か所			
照明器具N131	Panasonic XFX420AEN LE9 iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W150	3	か所			
照明器具N131撤去		3	か所			
照明器具O11	Panasonic LGWC81270 LE1 LEDスポットライト60形電球色	2	か所			
照明器具O11撤去		2	か所			
照明器具P131	Panasonic XLGE8011 CT1 フラケット60形電球色タイマー調光	5	か所			
照明器具P131撤去		5	か所			
照明器具R181	Panasonic LGW51504 LB1 iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W150	4	か所			
照明器具R181撤去		4	か所			
配膳室流し元灯撤去	HFH32×1	1	か所			
照明器具CON	Panasonic XFX430CEN LE9 iDシリーズ直付型40形 コーナライト	2	か所			
照明器具コーナライト撤去	FL32W×1 FS-A41515KV EN9-RLD	2	か所			

