

令和7年度

海南文化館大会議室他空調設備改修工事

海南文化館

実施設計書

海 陽 町

令和7年度 海南文化館大会議室他空調設備改修工事

設計内訳書

A 建築工事 科目別内訳

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	建築		1	式			
	計						

B 電気設備工事 科目別内訳

名 称		摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1	動力設備		1	式		
2	撤去工事		1	式		
	計					

C 機械設備工事 科目別内訳

名 称		摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1	空気調和設備工事		1	式		
2	撤去工事		1	式		
	計					

明細書

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	建築						
	養生	防水改修	17.8	m ²			
	清掃・片付け	防水改修	17.8	m ²			
	養生	内部改修	241	m ²			
	清掃・片付け	内部改修	241	m ²			
	内部足場	脚立足場 期間2か月	20.0	m ²			
	ウレタン塗膜防水改修	室外機架台水洗い・清掃含む 水洗いの上 ウレタン塗膜防水(X-2密着)	5.2	m ²			
	砂利地業	再生切込砕石 土間下 厚100程度	0.3	m ³			
	鉄筋金網	D10-200x200 敷き手間共	2.5	m ²			
	普通コンクリート	Fc18N/mm ² +3N/mm ² SL-15cm	0.4	m ³			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート程度 人力	0.4	m ³			
	型枠	普通合板 基礎部程度	0.5	m ²			
	型枠運搬費	4t車	0.5	m ²			

明細書

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し	金ごて 直均し仕上げ	2.5	m ²			
土間コンクリート撤去 (室外機置場)	ハンドブレーカー主体	0.4	m ³			
	※発生材積込みのボード・木材類は設備工事より					
発生材積込み	コンクリート・モルタル類 人力	0.4	m ³			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	5.1	m ³			
発生材運搬	コンクリート有筋	0.4	m ³			
小 計						
発生材処理	コンクリート有筋	0.9	t			
小 計						
計						

明細書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
1	空気調和設備工事						
	空気熱源パッケージエアコン	天井セット4方向 同時ツイン	2	台			
	(AC-1)	冷房:10.0kW 暖房:11.2kW					
		耐重塩害仕様					
	空気熱源パッケージエアコン	天井セット4方向 同時ツイン	2	台			
	(AC-2)	冷房:14.0kW 暖房:16.0kW					
		耐重塩害仕様, 防振架台共					
	空気熱源パッケージエアコン	天井ビルトイン	1	台			
	(AC-3)	冷房:12.5kW 暖房:14.0kW					
		耐重塩害仕様, 防振架台共					
		フルパネル, キャンバスタクト					
	ワイヤトリモコン		5	個			
	転倒防止金具	溶融亜鉛メッキ	2	組			
	冷媒・被覆銅管	液管 6.4φ (1/4B)	2	m			
	冷媒・被覆銅管	液管 9.5φ (3/8B)	11	m			
	冷媒・被覆銅管	ガス管12.7φ (1/2B)	2	m			
	冷媒・被覆銅管	ガス管15.9φ (5/8B)	11	m			
	排水・硬質塩ビ管	VP 25A (屋内一般)	6	m			
	保温工事		1	式			
	フレキシブルダクト取外し再取付		1	式			
	小計						

明細書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	金属(処分)	0.8	t			
	発生材処分	ガラス	0.1	t			
	発生材処分	廃プラ	0.1	t			
		※廃プラは電気工事も含む					
	小々計						
	小計						