

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事02	1	式				
町道正梶馳馬線	1	式			明 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						

令和7年度 町道正梶馳馬線舗装修繕工事

【 第 1 号 明細書 】 町道正梶馳馬線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎工	1	式				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	610	m2			P 1 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	31	m3			P 2 号	
アスファルト塊 径100cm以下	31	m3				
路面工	1	式				
路面工	1	m3			明 2 号	
鉄筋金網設置工	557	m2			明 3 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	610	m2			P 3 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	270	m			施 1 号	
交通誘導警備員 B	30	人日			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和7年度 町道正梶馳馬線舗装修繕工事

【 第 2 号 明細書 】						
路面工					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート路面工 人力舗設	610	m2			明 4 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 明細書 】						
鉄筋金網設置工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
鉄筋金網 D10 × 150 × 150	0.764	t				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 明細書 】						
コンクリート路面工 人力舗設					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	15.6	m3				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和7年度 町道正梶馳馬線舗装修繕工事

【 第 1 号 施工単価表 】 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 <div>1,000 m 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計	1					
単位当たり						

令和7年度 町道正梶馳馬線舗装修繕工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ(ｸｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

令和7年度 町道正梶馳馬線舗装修繕工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 8 運搬距離 5.5km以下					

令和7年度 町道正梶馳馬線舗装修繕工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m									
ロードロー (マダム) 10～12t									
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生粒度調整碎石 RM-30									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 7 材料 再生粒度調整碎石 RM-30				[J4] = 150.000 mm 全仕上り厚					
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用					