

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事02	1	式				
合計						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事02	1	式				
町道笹無谷線	1	式			明 1 号	
町道松原線	1	式			明 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和7年度 町道笹無谷線他舗装修繕工事

<div> <div>【 第 1 号 明細書 】</div> <div>町道笹無谷線</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	140	m2			P 1 号	
不陸整正 1mm以上6mm未満	140	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	7	m3			P 3 号	
アスファルト塊 径100cm以下	7	m3				
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	140	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	140	m2			P 5 号	
交通誘導警備員 B	14	人日			施 1 号	
計						

令和7年度 町道笹無谷線他舗装修繕工事

【 第 2 号 明細書 】 町道松原線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 1 号	
不陸整正 1mm以上6mm未満	100	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	5	m3			P 3 号	
アスファルト塊 径100cm以下	5	m3				
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	100	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	100	m2			P 5 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	60	m			施 2 号	
交通誘導警備員 B	20	人日			施 1 号	
計						

【 第 1 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計	1					
単位当たり						

令和7年度 町道笹無谷線他舗装修繕工事

<div> <div>【 第 2 号 施工単価表 】</div> <div> <div>区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白</div> <div>1,000 m 当り</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間の制約なし	1,000	m				
トフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				
計						
単位当たり						

令和7年度 町道笹無谷線他舗装修繕工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(ｸｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				



令和7年度 町道笹無谷線他舗装修繕工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 不陸整正 1mm以上6mm未満								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m									
ロードロー (マダム) 10～12t									
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油									
再生粒度調整碎石 RM-30									

令和7年度 町道笹無谷線他舗装修繕工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

不陸整正 1mm以上6mm未滿

1 m2 当り

[illegible]

令和7年度 町道笹無谷線他舗装修繕工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 8 運搬距離 5.5km以下			

令和7年度 町道笹無谷線他舗装修繕工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m									
ロードロー (マダム) 10～12t									
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 4 号 施工パッケージ 】 ( 続 き ) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生粒度調整碎石 RM-30									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 7 材料 再生粒度調整碎石 RM-30				[J4] = 150.000 mm 全仕上り厚					
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用					

令和7年度 町道笹無谷線他舗装修繕工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m									
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t									
ロードローラ (マカダム) 10～12t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

## 【 第 5 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し				
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し							