

設計内訳書（金抜き）

工事名称 令和7年度 竹ヶ島四阿新設工事
工事場所 徳島県海部郡海陽町穴喰浦字竹ヶ島

工事概要

- A. 令和7年度 竹ヶ島四阿新設工事
・延床面積：13.25㎡
- B. 工事種別
・建築工事 一式
- C. 工事期間
工事期間 契約締結日翌日から 日間
- D. その他
1. 刊行物は次の単価を使用している
建築施工単価・建築コスト情報 2025年10月 秋
建設物価・積算資料 2025年12月
- E. 共通仮設
・仮囲い：ガードフェンス 60日
・チューブ保安灯 60日
・交通誘導員B 5日
・ラフデレンクレーン 16t吊 2日
- E. 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和5年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- F. 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

3

3

4

4

建築工事 中科目別内訳

5

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
木		1	式		
計					
屋根及びとい		1	式		

建築工事 中科目別内訳

6

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
金属		1	式		
計					
左官		1	式		
計					
塗装		1	式		
計					
外構工事	外構	1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		

建築工事 細目別内訳

8

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	1	式			別紙 00-0001
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類	1	式			別紙 00-0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	1	式			別紙 00-0003
ローリングタワー	15日	1	台			代価表 0004
遣方	小規模	13.3	m ²			
墨出し	小規模 -	13.3	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 -	13.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

9

建築工事		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	3.2	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.6	m ³			
敷きならし	締め固め共	1.2	m ³			
計						

10

[illegible]

11

[illegible]

建築工事 細目別内訳

12

建築工事 コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート (個別)	F0=21N/mm ² S=15 美馬 1	0.5	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=15 美波 1	10	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=15 美波 1	0.3	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途	0.5	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15～S18 圧送費、基本料別途	10	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18	0.3	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

13

建築工事 型枠						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠	8	m ²			
型枠	打放合板型枠A種	11.7	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	19.7	m ²			
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	19.7	m ²			
スリーブ取付	100φ	16	か所			建築施工単価 2025.12 P205 高松
計						

建築工事 細目別内訳

14

建築工事 木						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木材費		1	式			別紙 00-0004
プレカット 基本加工		1	式			代価表 0025
別途加工		1	式			代価表 0026
金物		1	式			代価表 0027
建方費		1	式			代価表 0028
運搬費		1	式			代価表 0029
大工手間		1	式			代価表 0030
大工手間	化粧格子（加工・取付）	1	式			代価表 0031
計						

建築工事 細目別内訳

15

建築工事 屋根及びびとい						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
立平葺き屋根 @382	カラーSGL鋼板 t=0.4、通し吊子共	32.9	m ²			代価表 0032
改質アスファルト ルーフィング	t=1.0、二重	32.9	m ²			代価表 0033
ハゼ倒し加工	軒先・棟	27.6	m			代価表 0034
軒先唐草	屋根同材	11.4	m			代価表 0035
ケラバ唐草	屋根同材	11.6	m			代価表 0036
棟唐草	屋根同材	16.2	m			代価表 0037
運搬荷揚費		1	式			代価表 0038
法定福利費		1	式			代価表 0039
計						

建築工事 細目別内訳

16

建築工事 金属						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柱脚化粧金物	150 x 150	2	か所			代価表 0040
柱脚化粧金物	120 x 210	4	か所			代価表 0041
格子受金物	L-7x75x100	9	か所			代価表 0042
計						

建築工事 細目別内訳

17

建築工事 左官						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 刷毛引き		19.4	m ²			建築施工単価 2025.12 P372 高松
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	33.2	m ²			
リッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	20.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

18

建築工事		塗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
素地ごしらえ	木部 工程A種(屋外)	109	m ²			
木材保存剤 (個別)	木材保護着色塗料2回塗	103	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

19

建築工事		外構工事			外構	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
芝張り	こらちい芝 べた張り	21.5	m ²			
散水栓	SUS製ボックス共	1	か所			代価表 0043
サークルベンチ	6分割	3	か所			代価表 0044
ベンチ		1	か所			代価表 0045
目隠しポール		13	本			代価表 0046
SUS製手摺	L=2000+1200、L=1500	1	式			代価表 0047
計						

建築工事 細目別内訳

20

建築工事 屋外排水						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 (個別)	150	10.9	m			
スチールグレーチング	150	10.9	m			代価表 0048
雨水枳	240 x 240	1	か所			建築コスト情報 2025.12 P395 高松
コンクリート枳蓋	300角	1	個			代価表 0049
計						

建築工事 細目別内訳

21

建築工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
疑石撤去	縁石・水飲み場	1	式			代価表 0050
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	2	本			
計						

建築工事 細目別内訳

22

建築工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パツクお0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間無し 60.0km以下	1.1	m3			代備表 0051
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間無し 60.0km以下	3.1	m3			代備表 0052
計						

建築工事 細目別内訳

23

建築工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 処分費	無筋コンクリート類	2.5				(有) 青藍
とりこわし 処分費	木材類	1.6				(有) 徳島興産
計						

建築工事 別紙明細

24

建築工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	133	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	133	m ²			代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	133	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	133	m ²			
計						
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類	1	式			別紙 00-0002
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	133	m ²			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む -	133	m ²			代価表 0002
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	133	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		133	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

25

建築工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	1	式			別紙 00-0003
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	29.8	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	29.8	m			代価表 0003
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	29.8	m			
仮設材運搬 (安全ですり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	29.8	m			
計						

建築工事 別紙明細

26

建築工事 木						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木材費		1	式			別紙 00-0004
構造材 桁・梁	杉KD 特一等 105x270x8000	2	本			代価表 0005
構造材 桁・梁	杉KD 特一等 105x270x4000	4	本			代価表 0006
構造材 柱	桧KD 特一等 150 x 150 x 3000 加圧注入	2	本			代価表 0007
構造材 柱	桧KD 特一等 120 x 210 x 4000 加圧注入	1	本			代価表 0008
構造材 柱	桧KD 特一等 120 x 210 x 3000 加圧注入	3	本			代価表 0009
構造材 方杖	杉KD 特一等 105 x 105 x 3000	3	本			代価表 0010
構造材 母屋	杉KD 特一等 105 x 105 x 5000	1	本			代価表 0011
構造材 母屋	杉KD 特一等 105 x 105 x 4000	15	本			代価表 0012
構造材 母屋	杉KD 特一等 105 x 105 x 3000	3	本			代価表 0013
構造材 柱つなぎ	杉KD 特一等 45 x 105 x 3000 加圧注入	2	本			代価表 0014
鼻隠し	杉KD 特一等 60 x 105 x 4000	8	本			代価表 0015
鼻隠し	杉KD 特一等 60 x 105 x 3000	4	本			代価表 0016
広小	杉KD 特一等 30 x 105 x 4000	8	枚			代価表 0017
広小	杉KD 特一等 30 x 105 x 3000	4	枚			代価表 0018

建築工事 別紙明細

27

建築工事 木						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木材費		1	式			別紙 00-0004
野地板	杉KD 特一等 30 x 180 x 4000 本実加工	51	枚			代価表 0019
野地板	構造用合板 12 x 1000 x 2000 特類	21	枚			代価表 0020
野地板	構造用合板 12 x 910 x 1820 特類	3	枚			代価表 0021
板筋違	杉KD 特一等 45 x 60 x 4000	8	本			代価表 0022
受け桟	杉KD 上小節 45 x 70 x 3000	4	本			代価表 0023
格子	杉KD 上小節 35 x 90 x 3000	16	本			代価表 0024
計						

代価表一覧

28

建築工事							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1			代価表 0001
	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1			代価表 0002
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1			代価表 0003
	ローリングタワー	15日	台	1			代価表 0004
	構造材 桁・梁	杉KD 特一等 105x270x8000	本	1			代価表 0005
	構造材 桁・梁	杉KD 特一等 105x270x4000	本	1			代価表 0006
	構造材 柱	桧KD 特一等 150 x 150 x 3000 加圧注入	本	1			代価表 0007
	構造材 柱	桧KD 特一等 120 x 210 x 4000 加圧注入	本	1			代価表 0008
	構造材 柱	桧KD 特一等 120 x 210 x 3000 加圧注入	本	1			代価表 0009
	構造材 方杖	杉KD 特一等 105 x 105 x 3000	本	1			代価表 0010
	構造材 母屋	杉KD 特一等 105 x 105 x 5000	本	1			代価表 0011
	構造材 母屋	杉KD 特一等 105 x 105 x 4000	本	1			代価表 0012
	構造材 母屋	杉KD 特一等 105 x 105 x 3000	本	1			代価表 0013
	構造材 柱つなぎ	杉KD 特一等 45 x 105 x 3000 加圧注入	本	1			代価表 0014
	鼻隠し	杉KD 特一等 60 x 105 x 4000	本	1			代価表 0015

代価表一覧

29

建築工事							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	鼻隠し	杉KD 特一等 60 x 105 x 3000	本	1			代価表 0016
	広小	杉KD 特一等 30 x 105 x 4000	枚	1			代価表 0017
	広小	杉KD 特一等 30 x 105 x 3000	枚	1			代価表 0018
	野地板	杉KD 特一等 30 x 180 x 4000 本実加工	枚	1			代価表 0019
	野地板	構造用合板 12 x 1000 x 2000 特類	枚	1			代価表 0020
	野地板	構造用合板 12 x 910 x 1820 特類	枚	1			代価表 0021
	板筋違	杉KD 特一等 45 x 60 x 4000	本	1			代価表 0022
	受け桟	杉KD 上小節 45 x 70 x 3000	本	1			代価表 0023
	格子	杉KD 上小節 35 x 90 x 3000	本	1			代価表 0024
	ブレカット 基本加工		式	1			代価表 0025
	別途加工		式	1			代価表 0026
	金物		式	1			代価表 0027
	建方費		式	1			代価表 0028
	運搬費		式	1			代価表 0029
	大工手間		式	1			代価表 0030

代価表一覧

30

建築工事							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	大工手間	化粧格子（加工・取付）	式	1			代価表 0031
	立平葺き屋根 @382	カラー-SGL鋼板 t=0.4、通し吊子共	m ²	1			代価表 0032
	改質アスファルト ルーフィング	t=1.0、二重	m ²	1			代価表 0033
	ハゼ倒し加工	軒先・棟	m	1			代価表 0034
	軒先唐草	屋根同材	m	1			代価表 0035
	ケラバ唐草	屋根同材	m	1			代価表 0036
	棟唐草	屋根同材	m	1			代価表 0037
	運搬荷揚費		式	1			代価表 0038
	法定福利費		式	1			代価表 0039
	柱脚化粧金物	150 x 150	か所	1			代価表 0040
	柱脚化粧金物	120 x 210	か所	1			代価表 0041
	格子受金物	L-7x75x100	か所	1			代価表 0042
	散水栓	SUS製ボックス共	か所	1			代価表 0043
	サークルベンチ	6分割	か所	1			代価表 0044
	ベンチ		か所	1			代価表 0045

代価表一覧

31

建築工事							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	目隠しボール		本	1			代価表 0046
	SUS製手摺	L=2000+1200、L=1500	式	1			代価表 0047
	スチールグレーチ ング	150	m	1			代価表 0048
	コンクリート柵蓋	300角	個	1			代価表 0049
	疑石撤去	縁石・水飲み場	式	1			代価表 0050
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 60.0km以下	m3	1			代価表 0051
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 60.0km以下	m3	1			代価表 0052

32

海陽町観光交流課

代価表

33

建築工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1					代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1					
	計								
	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む - -	m ²	1					代価表 0002
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む - -	m ²	1					
	計								
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1					代価表 0003
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1					
	計								

代価表

34

建築工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ローリングタワー	15日	台	1					代価表 0004
01	ローリングタワー	基本料	台	1					建築施工単価 2025.10 P147 全国
02	ローリングタワー	損料	日	15					建築施工単価 2025.10 P147 全国
	計								
	構造材 桁・梁	杉KD 特一等 105x270x8000	本	1					代価表 0005
01	構造材 桁・梁	杉KD 特一等 105x270x8000	本	1					見積
	計								
	構造材 桁・梁	杉KD 特一等 105x270x4000	本	1					代価表 0006
01	構造材 桁・梁	杉KD 特一等 105x270x4000	本	1					見積
	計								

代価表

35

建築工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	構造材 柱	桧KD 特一等 150 x 150 x 3000 加圧注入	本	1					代価表 0007
01	構造材 柱	桧KD 特一等 150 x 150 x 3000 加圧注入	本	1					見積
	計								
	構造材 柱	桧KD 特一等 120 x 210 x 4000 加圧注入	本	1					代価表 0008
01	構造材 柱	桧KD 特一等 120 x 210 x 4000 加圧注入	本	1					見積
	計								
	構造材 柱	桧KD 特一等 120 x 210 x 3000 加圧注入	本	1					代価表 0009
01	構造材 柱	桧KD 特一等 120 x 210 x 3000 加圧注入	本	1					見積
	計								

代価表

36

建築工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	構造材 方杖	杉KD 特一等 105 x 105 x 3000	本	1					代価表 0010
01	構造材 方杖	杉KD 特一等 105 x 105 x 3000	本	1					見積
	計								
	構造材 母屋	杉KD 特一等 105 x 105 x 5000	本	1					代価表 0011
01	構造材 母屋	杉KD 特一等 105 x 105 x 5000	本	1					見積
	計								
	構造材 母屋	杉KD 特一等 105 x 105 x 4000	本	1					代価表 0012
01	構造材 母屋	杉KD 特一等 105 x 105 x 4000	本	1					見積
	計								

代価表

37

建築工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	構造材 母屋	杉KD 特一等 105 x 105 x 3000	本	1					代価表 0013
01	構造材 母屋	杉KD 特一等 105 x 105 x 3000	本	1					見積
	計								
	構造材 柱つなぎ	杉KD 特一等 45 x 105 x 3000 加圧注入	本	1					代価表 0014
01	構造材 柱つなぎ	杉KD 特一等 45 x 105 x 3000 加圧注入	本	1					見積
	計								
	鼻隠し	杉KD 特一等 60 x 105 x 4000	本	1					代価表 0015
01	鼻隠し	杉KD 特一等 60 x 105 x 4000	本	1					見積
	計								

代価表

38

建築工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	鼻隠し	杉KD 特一等 60 x 105 x 3000	本	1					代価表 0016
01	鼻隠し	杉KD 特一等 60 x 105 x 3000	本	1					見積
	計								
	広小	杉KD 特一等 30 x 105 x 4000	枚	1					代価表 0017
01	広小	杉KD 特一等 30 x 105 x 4000	枚	1					見積
	計								
	広小	杉KD 特一等 30 x 105 x 3000	枚	1					代価表 0018
01	広小	杉KD 特一等 30 x 105 x 3000	枚	1					見積
	計								

代価表

39

建築工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	野地板	杉KD 特一等 30 x 180 x 4000 本実加工	枚	1					代価表 0019
01	野地板	杉KD 特一等 30 x 180 x 4000 本実加工	枚	1					見積
	計								
	野地板	構造用合板 12 x 1000 x 2000 特類	枚	1					代価表 0020
01	野地板	構造用合板 12 x 1000 x 2000 特類	枚	1					見積
	計								
	野地板	構造用合板 12 x 910 x 1820 特類	枚	1					代価表 0021
01	野地板		枚	1					見積
	計								

代価表

40

建築工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	板筋違	杉KD 特一等 45 x 60 x 4000	本	1					代価表 0022
01	板筋違	杉KD 特一等 45 x 60 x 4000	本	1					見積
	計								
	受け桟	杉KD 上小節 45 x 70 x 3000	本	1					代価表 0023
01	受け桟	杉KD 上小節 45 x 70 x 3000	本	1					見積
	計								
	格子	杉KD 上小節 35 x 90 x 3000	本	1					代価表 0024
01	本	杉KD 上小節 35 x 90 x 3000	本	1					見積
	計								

代価表

41

建築工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	プレカッタ 基本加工		式	1					代価表 0025
01	プレカッタ 基本加工		式	1					見積
	計								
	別途加工		式	1					代価表 0026
01	別途加工		式	1					見積
	計								
	金物		式	1					代価表 0027
01	金物		式	1					見積
	計								

代価表

42

建築工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	建方費		式	1					代価表 0028
01	建方費		式	1					見積
	計								
	運搬費		式	1					代価表 0029
01	運搬費		式	1					見積
	計								
	大工手間		式	1					代価表 0030
01	大工手間		式	1					見積
	計								

代価表

43

建築工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	大工手間	化粧格子（加工・取付）		1					代価表 0031
	大工手間	化粧格子（加工・取付）	式	1					
01	計		式	1					見積
	立平葺き屋根 @382	カラー-SGL鋼板 t=0.4、通し吊子共		1					代価表 0032
	立平葺き屋根 @382	カラー-SGL鋼板 t=0.4、通し吊子共	m ²	1					
01	計		m ²	1					見積
	改質アスファルト ルーフィング	t=1.0、二重		1					代価表 0033
	改質アスファルト ルーフィング	t=1.0、二重	m ²	1					
01	計		m ²	1					見積

代価表

44

建築工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ハゼ倒し加工	軒先・棟		1					代価表 0034
	ハゼ倒し加工	軒先・棟	m	1					
01	計		m	1					見積
	軒先唐草	屋根同材		1					代価表 0035
	軒先唐草	屋根同材	m	1					
01	計		m	1					見積
	ケラバ唐草	屋根同材		1					代価表 0036
	ケラバ唐草	屋根同材	m	1					
01	計		m	1					見積

代価表

45

建築工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	棟唐草	屋根同材		1					代価表 0037
	棟唐草	屋根同材	m	1					
01	棟唐草	屋根同材	m	1					見積
	計								
	運搬荷揚費		式	1					代価表 0038
	運搬荷揚費		式	1					
01	運搬荷揚費		式	1					見積
	計								
	法定福利費		式	1					代価表 0039
	法定福利費		式	1					
01	法定福利費		式	1					見積
	計								

代価表

46

建築工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	柱脚化粧金物	150 x 150		1					代価表 0040
	柱脚化粧金物	150 x 150	か所	1					
01	ステンレス鋼板	3 x 1000 x 2000	枚	1					建設物価 2025. 12 P51 高松
	板金工		人	0. 24					
02	板金工		人	0. 24					
	その他		式	1					
03	その他		式	1					
	計								
	柱脚化粧金物	120 x 210		1					代価表 0041
	柱脚化粧金物	120 x 210	か所	1					
01	ステンレス鋼板	3 x 1000 x 2000	枚	1					建設物価 2025. 12 P51 高松
	板金工		人	0. 26					
02	板金工		人	0. 26					
	その他		式	1					
03	その他		式	1					
	計								

代価表

47

建築工事									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	格子受金物	L-7x75x100	か所	1					代価表 0042
01	格子受金物	L-7x75x100	kg	9.32					
02	鉄骨工		人	0.01					
03	素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	m ²	0.35					
04	D P 塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	0.35					
05	その他		式	1					
	計								
	散水栓	SUS製ホックス共	か所	1					代価表 0043
01	散水栓		個	1					
02	SUS製ホックス		個	1					
03	散水栓(箱共) 取付	20A	個	1					
	計								

代価表

48

建築工事									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	サークルベンチ	6分割	か所	1					代価表 0044
01	材料費		か所	1					見積
02	運賃		か所	1					見積
03	組立据付費		か所	1					見積
	計								
	ベンチ		か所	1					代価表 0045
01	材料費		か所	1					見積
02	運賃		か所	1					見積
03	組立据付費		か所	1					見積
	計								

代価表

49

建築工事									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	目隠しボール		本	1					代価表 0046
01	アクセントボール	直埋め、H=900	本	1					見積
			本						
02	アクセントボール	直埋め、H=1300	本	1					見積
			本						
03	据付費		本	2					見積
			本						
	計								
	SUS製手摺	L=2000+1200、L=1500	式	1					代価表 0047
01	SUS製手摺	L=2000+1200	式	1					見積
			式						
02	SUS製手摺	L=1500	式	1					見積
			式						
03	運賃		式	1					見積
			式						
04	取付工事費		式	1					見積
			式						
	計								

代価表

50

建築工事									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	スチールグレーチング	150	m	1					代価表 0048
01	スチールグレーチング	150	m	1					
			m						
	計								
	コンクリート樹蓋	300角	個	1					代価表 0049
01	コンクリート樹蓋	300角	個	1					
			個						
	計								
	疑石撤去	縁石・水飲み場	式	1					代価表 0050
01	コケガキ取り壊し (個別)	人力 標準	m3	1.1					
			m3						
	計								

代価表

51

建築工事									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 60.0km以下	m3	1					代価表 0051
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 60.0km以下	m3	1					
	計								
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 60.0km以下	m3	1					代価表 0052
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 60.0km以下	m3	1					
	計								

代価表

52

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ガードフェンス H=1800	60日	式	1					代価表 0053
01	ガードフェンス H=1800	基本料	台	20					建設物価 2025.12 P829 全国
02	ガードフェンス H=1800	損料	日	60					建設物価 2025.12 P829 全国
	計								
	チューブ保安灯 10m/本	60日	式	1					代価表 0054
01	チューブ保安灯 10m/本	基本料	本	4					
02	チューブ保安灯 10m/本	損料	本	60					
	計								
	交通誘導員B	5日	式	1					代価表 0055
01	交通誘導員B		人	5					
	計								

53

海陽町観光交流課