

令和7年度

林道施設災害復旧工事 林道神野内妻線1号箇所

林道神野内妻線

実施設計書

海 陽 町

# 仕 様 書

監督員職氏名	建設防災課 日和佐 悠平
現場代理人職氏名	
主任(監理)技術者職氏名	

第一条 本工事は、徳島県土木工事共通仕様書により完成するものとする。

第二条 工事請負人は、工事着手前に監督員指示に従い次の規格による「標準断面図板」を作成し、現場の見易い場所に掲示しなければならない。

この図板は、竣工検査の終るまで存置すること。

「標準図板の規格」

- 大きさ 縦 0.7メートルから1.2メートルまで  
横 0.5メートルから1.0メートルまで
- 標準図板の規格の縮尺 1/5から1/50まで
- 記入事項

年 度	令和7年度	事業主体	海 陽 町
工 事 名	林道施設災害復旧工事 林道神野内妻線1号箇所	施 工 者	
路線名等	林道神野内妻線	現場主任者	
工事箇所	徳島県海部郡海陽町浅川	工 期	令和 8 年 2 月 27 日 着 手
施行延長	L=32m		令和 8 年 3 月 31 日 完 成

# 民有林林道事業設計書

令和 7 年度

路線名	神野内妻線	事業名	林道施設災害復旧事業
(箇所)	1号箇所	林道区分	奥地
林道種類	自動車道(2種2級)	幅員	4.0 m

施行主体	海陽町施行		
工事施工箇所	徳島県海部郡海陽町浅川		
	職名	氏名	
審査者	建設防災課 課長	奥原 浩司	
設計者	建設防災課 主事	日和佐 悠平	

## 設 計 総 括 表

	延 長 (m)	単 価 (円)	工 事 費 (円)	摘 要
全 体 計 画				
既 開 設				
当 年 度	3 2			No. 0 (BP) ~ No. 1+12.0 (EP)
次 年 度 以 降				

### 利 用 区 域

所 有 者 別	針 広 別	面 積 (h a)	蓄 積 (m3)
民 有 林	針 葉 樹	( 3 5 4 ) 5 0 5	( 1 6 7 , 7 1 9 ) 2 3 1 , 0 0 1
	広 葉 樹	( 1 0 3 ) 1 4 3	( 8 , 4 9 3 ) 1 0 , 9 2 7
	計	( 4 5 7 ) 6 4 8	( 1 7 6 , 2 1 2 ) 2 4 1 , 9 2 8
国 有 林	針 葉 樹		
	広 葉 樹		
	計		
官 行 造 林	針 葉 樹		
	広 葉 樹		
	計		
計	針 葉 樹	( 3 5 4 ) 5 0 5	( 1 6 7 , 7 1 9 ) 2 3 1 , 0 0 1
	広 葉 樹	( 1 0 3 ) 1 4 3	( 8 , 4 9 3 ) 1 0 , 9 2 7
	計	( 4 5 7 ) 6 4 8	( 1 7 6 , 2 1 2 ) 2 4 1 , 9 2 8

# 事業費総括表

費目	金額 (円)		摘要
	総額	国庫補助対象額	
事業費			
工事費			
請負工事費			請負工事費内訳表のとおり
附帯工事費			附帯工事費内訳表のとおり
測量及び試験費			
機械器具費			
営繕費			
用地費			
補償費			
工事雑費			
応急工事費			
事務雑費			
指導監督費			

## 請 負 工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直 接 工 事 費	林 道 土 工	290	m3			第 1 号明細表のとおり
	法 面 工	308.0	m2			第 2 号明細表のとおり
	支 障 木 処 理 工	1.0	式			第 3 号明細表のとおり
		直 接 工 事 費 計				
	共 通 仮 設 費 対 象 額 (P)					率計算の対象
						〃 対象外

	直接工事費計					
間接工事費	共通仮設費					第5号明細表のとおり
	現場管理費					第6号明細表のとおり
	間接工事費計					
工事原価						
一般管理費						第6号明細表のとおり
工事価格						
消費税相当額						
請負工事費計						

# 共通仮設費明細表

第 5 号

名 称		種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
処 分 費 等	処分費（準備費の内数）	率計算の対象	1.0	式				
	処 分 費 等	率計算の対象としない		式				
	合 計							
仮 設 費								
	合 計							
定 率 共 通 仮 設 費			1.0	式				第 6 号明細表のとおり
運 搬 費								
準 備 費（率計算の対象）								
準 備 費（率計算の対象）								
役 務 費								
事 業 損 失 防 止 施 設 費								
技 術 管 理 費								
技術管理費（率計算の対象としない）								
営 繕 経 費								
安 全 費								
合 計								

## 定率共通仮設費・現場管理費・一般管理費明細表

第 6 号

施行場所が一般交通の影響を受けない場合

<p style="text-align: center;">共通仮設費 (定率)</p> <p>一金 (                      円)</p>	<p>P : 対象額 (                      ) 円                      H1:補正係数 (                      )</p> <p>P=600万円以下</p> <p style="text-align: right;"><math>Kr = \quad \times H1 = ( \quad ) \%</math></p> <p>P=600万円を超え10億円以下</p> <p style="text-align: right;"><math>Kr = \quad \times P = \quad = \quad \times H1 = ( \quad ) \%</math></p> <p><math>P \times Kr / 100 = \quad</math> 円</p> <p style="text-align: right;"><math>\rightleftharpoons ( \quad )</math> 円                      ※千円未満切り捨て</p>
<p style="text-align: center;">現場管理費 (定率)</p> <p>一金 (                      円)</p>	<p><math>Np</math> : 純工事費 (                      ) 円                      H2:補正係数 (                      )</p> <p><math>Np=700</math>万円以下</p> <p style="text-align: right;"><math>Jo = \quad \times H2 = ( \quad ) \%</math></p> <p><math>Np=700</math>万円を超え10億円以下</p> <p style="text-align: right;"><math>Jo = \quad \times Np = \quad = \quad \times H2 = ( \quad ) \%</math></p> <p><math>Np \times Jo / 100 = \quad</math> 円</p> <p style="text-align: right;"><math>\rightleftharpoons ( \quad )</math> 円                      ※千円未満切り捨て</p>
<p style="text-align: center;">一般管理費 (定率)</p> <p>一金 (                      円)</p>	<p><math>Cp</math> : 工事原価 (                      ) 円                      S:前払い金補正係数 (                      )</p> <p><math>Cp=500</math>万円以下                      <math>Gp = ( \quad ) \%</math></p> <p><math>Cp=500</math>万円を超え30億円以下                      H3:契約保証に係る補正值= (                      ) %</p> <p style="text-align: right;"><math>Gp = \quad \times \text{Log } Cp + \quad = ( \quad ) \%</math></p> <p style="text-align: right;"><math>Gp' = \quad Gp \times S = ( \quad ) \%</math></p> <p><math>Cp \times Gp' / 100 = \quad</math> 円 <math>\rightleftharpoons ( \quad )</math> 円</p>

# 明 細 表

第 1 号 林 道 土 工

細 分	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
掘削工	人力切崩 礫質土	31	m3				
	人力切崩 軟岩 I	3	m3				
	片切掘削(人力併用機械掘削)軟岩 I ハックホ0.35m3	21	m3			1	
	積込 礫質土 ハックホ0.35m3	267	m3				
	積込 軟岩 I ハックホ0.35m3	24	m3				
小 計		290	m3				土工数量 (図面より)
運搬処理工	ダンプ運搬10t 礫質土 ハックホ0.35m3積込 L=5,300m	267	m3			2	
	ダンプ運搬10t 軟岩 I ハックホ0.35m3積込 L=5,300m	24	m3			3	
	敷均し(2) 15tブルドーザー	291	m3				
小 計		291	m3				
小 計		290	m3				
合 計		290	m3				

# 明 細 表

第 2 号 法 面 工

細 分	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
植生マット工B	ひし形金網併用植生基材マット アンカーD16 L=400	308.0	m2			4	
小 計		308.0	m2				
合 計		308.0	m2				

# 明 細 表

第 3 号 支障木処理工

細 分	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	1.0	本			徳島県単価	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	1.0	本			徳島県単価	
天然木 伐採費	胸高直径 10cm	1.0	本			徳島県単価	
天然木 伐採費	胸高直径 14cm	1.0	本			徳島県単価	
天然木 伐採費	胸高直径 15cm	1.0	本			徳島県単価	
天然木 伐採費	胸高直径 16cm	2.0	本			徳島県単価	
天然木 伐採費	胸高直径 21cm	3.0	本			徳島県単価	
天然木 伐採費	胸高直径 22cm	1.0	本			徳島県単価	
小 計		11.0	本				
運搬処理工	ダンプ 運搬10 t 木根等 バック杓積込 L=45,000m	2.9	m3			5	
処分場処理費	根株	2.1	t				
小 計		1.0	式				
小 計		1.0	式				
合 計		1.0	式				







# 単価表

4号

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
法面工	人					
普通作業員	人					
グリーンフォーマットT30 1m×5m	m2	120.000				
菱形金網(亜鉛引き) 径2.0 網目52(50)	m2	130.000				
アンカーピン(異形) D16 フック付 L=400mm	本	65.000				
補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm	本	396.000				
諸雑費	%				諸雑費	
計	式	1.000				
1m2当り						

