設計内訳書

工事名称　　令和８年度　蛇王運動公園野球場衝撃緩衝材等設置工事

工事場所　　徳島県海部郡海陽町浅川字西福良

■工事概要
1.既存防護ﾏｯﾄの撤去
2.既存排水蓋の撤去
3.排水蓋の新設
4.壁防護ﾏｯﾄの敷設
5.既存門扉の撤去及び新設
6.外野ﾌｪﾝｽ基礎 継目修繕

■刊行本等
建設物価　　2026.4月号
積算資料　　2026.4月号
建設工事標準歩掛り改訂　改訂58版
上記を使用

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
野球場改修工事	1	式		
計				

野球場改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1. 安全蓋取替工事	1	式		
2. 防護マット工事	1	式		
3. 門扉工事	1	式		
4. 一部不陸部修繕	1	式		
計				

野球場改修工事	1.安全蓋取替工事			安全蓋取替(全数414m)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
セフティーカバーU240	W330,L600.t20 10kg/枚	690.	枚			
搬入費	約７t積み　ユニック	1.	回			
撤去･設置	小運搬含む　労務･軽トラック	690.	枚			
産廃処分費	運搬･処分(ガレキ)	6.9	t			
計						

野球場改修工事	2.防護マット工事			防護マット撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
□撤去工事						
既設防護マット撤去	H1.7m×(67m+67m) ﾀﾞｯｸｱｳﾄ～外野間	137.	㎡			
既設防護マット撤去	H2.3m×(3.0m+3.0m) ﾀﾞｯｸｱｳﾄ	20.5	㎡			
既設防護マット撤去	H1.25m×37.0m ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ	41.4	㎡			
運搬処分費	廃プラ　現場～阿南	199.	㎡			
小計						
□緩衝材設置						
擁壁段差,ｸﾗｯｸ修正処理	内外野	1	式			
壁面衝撃緩衝材設置	ｽﾌﾟﾚｰﾗｰﾊﾞｰﾌｪﾝｽ　t=57 (背面遮水加工) ﾀﾞｯｸｱｳﾄ～外野間	137.	㎡			
壁面衝撃緩衝材設置	ｽﾌﾟﾚｰﾗｰﾊﾞｰﾌｪﾝｽ　t=57 (背面遮水加工) ﾀﾞｯｸｱｳﾄ(扉加工含む)	20.5	㎡			
壁面衝撃緩衝材設置	ｽﾌﾟﾚｰﾗｰﾊﾞｰﾌｪﾝｽ　t=57 (背面遮水加工) ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ	41.4	㎡			
壁面衝撃緩衝材設置	ｽﾌﾟﾚｰﾗｰﾊﾞｰﾌｪﾝｽ　t=57 (背面遮水加工) 外野	105.	㎡			
ﾀﾞｯｸｱｳﾄ前ﾌｪﾝｽ防護ﾏｯﾄ設置	防水帆布,PEﾌｫｰﾑ(20)	2.	か所			
ﾌｪﾝｽ支柱用防護ﾏｯﾄ(扉含む)	防水帆布,PEﾌｫｰﾑ(20)	76.	本			
文字表示塗装	Fﾗｲﾝ,距離表示(L,C,R)　外野	1	式			

野球場改修工事	2.防護マット工事			防護マット撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎｰﾑﾗﾝ判定ﾗｲﾝ	防水帆布,　PEﾌｫｰﾑ(10) 外野	205.	m			
ﾌｪﾝｽ支柱用防護ﾏｯﾄ	防水帆布,　PEﾌｫｰﾑ(20) 外野	105.	本			
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ復旧費		1	式			
小計						
計						

野球場改修工事	3.門扉工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存門扉撤去費		1	式			
積込	鉄　人力	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	鉄　2t車　DID区間無し	0.1	m3			
とりこわし 発生材処分	金属処分	0.2	t			
小計						
両開き門扉	H2100-40×W5800 (門扉本体･ﾌﾞﾚｰｽ構成)	1.	組			
取付工事費		1.	組			
小計						
計						

野球場改修工事　4. 一部不陸部修繕

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外野ﾌｪﾝｽ基礎 継目修繕	継目修繕部分 変性ｼﾘｺﾝ打設	1	式			
計						