

令和8年度 海陽町立海陽中学校トイレ改修工事設計書

工 事 名 令和8年度 海陽町立海陽中学校トイレ改修工事

工 事 場 所 徳島県海部郡海陽町大里字松原34-1

工 期 契約日翌日～6か月

設 計 金 額

工 事 費 総 括 表

名 称	数量	単位	金 額	内 訳			
				直接工事費	共 通 費		
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等
改修工事	1	式					
消費税							
合計							

明細書

名	称	適	用	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	外部改修工事												
	(撤去)												
	既存外壁材アスベスト除去	集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法		6.0		m ²							
	計												

明細書

名	称	適	用	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3	内部改修工事												
	(撤去)												
	床 ステンレス床見切撤去			6.3		m							
	床 人研ぎ撤去			23.6		m ²							
	床 床下点検口撤去	600×600		1		か所							
	床 コクリト撤去	人力		0.6		m ³							
	床 カッター切	コンクリト面		28.8		m							
	壁 CB撤去	人力		12.8		m ³							
	壁 タイル撤去	下地モルタル共		128		m ²							
	PS点検口撤去	400×600 スチール製		3		か所							
	甲板撤去	テラゾーブロック		2.9		m ²							
	天井撤去	アスベスト含有材		85.5		m ²							
	廻り縁撤去	塩ビ製		123		m							
	天井点検口撤去	600×600		9		か所							
	トイレバス撤去			99.7		m ²							
	掃除用具入れ撤去			6		か所							
	小計												

明細書

名	称	適	用	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	(改修)												
	異形鉄筋	SD295	D10	0.1	t								
	異形鉄筋	SD295	D13	0.1	t								
	鉄筋加工組立			0.1	t								
	鉄筋運搬	4t車		0.1	t								
	型枠	基礎型枠		3.8	m ²								
	型枠運搬費	4t車		3.8	m ²								
	普通コンクリート	Fc=21N+S	S=18	0.6	m ³								
	コンクリート打設手間	人力		0.6	m ³								
	床 モルタル塗	t=30	金ゴテ押え	23.6	m ²								
	床 乾式二重床	パーティクルボード	t=20共	60.1	m ²								
	床 合板下地張り	ラワン合板t=12+構造用合板t=12	乾式二重床部分	60.1	m ²								
	床 ビニル床シート	t=2.0		83.8	m ²								
	巾木 ビニル巾木	H=60		111	m ²								
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS65		128	m ²								
	壁 耐水石こうボード	t=12.5		197	m ²								
	壁 グラスウール	t=50		137	m ²								
	壁 マシン不燃化粧板	t=3	ボード面	197	m ²								
	壁 マシン不燃化粧板	t=3	既存タイル面	124	m ²								
	天井 ケイカル板	t=6	目透し	85.5	m ²								

明細書

名 称		適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気工事						
1	電灯コンセント設備工事						
	ねじ無電線管	E 31mm(露出)	3	m			
	可撓電線管	PF-S 28mm(一重管)	16	m			
	可撓電線管	PF-S 22mm(一重管)	73	m			
	位置ボックス類		1	式			
	フルボックス	SS300x300x100	1	個			
	ケーブル EM-CE	8mm ² -3c(管内)	3	m			
	ケーブル EM-CE	8mm ² -3c(天井 ヒット)	14	m			
	ケーブル EM-EEF	2.0mm-3c(天井 ヒット)	27	m			
	ケーブル EM-EEF	2.0mm-3c(PF管内)	99	m			
	ケーブル EM-EEF	1.6mm-3c(天井 ヒット)	46	m			
	ケーブル EM-EEF	1.6mm-3c(PF管内)	6	m			
	ケーブル EM-EEF	1.6mm-2c(天井 ヒット)	101	m			
	電線 EM-IE	2.0mm	16	m			
	既設電灯動力盤(L-1-2)内部改修		1	式			
	電灯盤	L-1-4	1	面			
	<A>照明器具	ダウンライト 200形	15	個			
	照明器具	ダウンライト 150形	12	個			
	<C>照明器具	ダウンライト 100形	15	個			

明細書

名	称	適	用	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
C	管工事												
1	衛生器具設備工事												
	(B1)腰掛大便器	フラッシュバルブ式		10		組							
	(温水洗浄便座)	掃除口付、温水洗浄便座											
		棚付二連紙巻器他付属品一式共											
	(B2)腰掛大便器	フラッシュバルブ式(低圧対応)		5		組							
	(温水洗浄便座)	掃除口付、温水洗浄便座											
		棚付二連紙巻器他付属品一式共											
	(C)小便器	低リップ壁掛ストール小便器		9		組							
	(E)洗面器	自動単水栓、取付金具		12		組							
		止水栓、排水金具付属品一式共											
	(G)化粧鏡	約350×600H		12		枚							
		取付金具他付属品一式共											
	(I)L型手すり	ステンレス製、樹脂被覆タイプ		15		個							
		奥行≒120、L≒700											
		取付金具他付属品一式共											
	据付費			1		式							
	計												

明細書

名	称	適	用	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	積上仮設共通費												
	アスベスト粉じん濃度測定	作業後5点	報告書作成費共	1		式							
	計												