工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	令和８年度久保川護岸改修工事
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	河川工事
単価適用年月日	令和08年10月01日公共
単　価　地　区	美波１
機損適用年月日	令和08年　公共機械損料
歩掛適用年月日	令和08年07月 公　共
備　考	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
河川工事01	1	式				
土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	2	m3			P　1 号	
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土	4	m3			P　2 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂	2	m3			P　3 号	
護岸工	1	式				
コンクリート吹付工 厚10cm 施工規模100m2未満	38	m2			施　1 号	
ひし形金網 φ2.0×50mm	35	m2				
１号天端コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)	8	m3			P　4 号	
１号天端コンクリート型枠 一般型枠 小型構造物	8	m2			P　5 号	
１号天端コンクリート目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.4	m2			P　6 号	
２号天端コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.1	m3			P　7 号	

海陽町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
底張コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)	18	m3			P　8 号	
底張コンクリート型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	2	m2			P　9 号	
底張コンクリート目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1	m2			P　10 号	
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件Ⅱ 重機搬入困難 時間制約無	85	m			施　2 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90mm以上100mm未満	50	孔			P　11 号	
構造物取り壊し工	1	式				
構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 無筋構造物	8	m3			施　3 号	
仮設工	1	式				
単管足場	63	掛m2			施　4 号	
土のう積工 側面並べ 製作･積立･撤去	1.1	m2			施　5 号	
高密度ポリエチレン管 シングル構造	25	m				
直接工事費計						

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

海陽町

諸 経 費 設 定 情 報

名　　称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
＜公共工事＞	
【工区名称：河川工事01】	
[工種]	河川工事
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

【 第　1 号 施工単価表 】

コンクリート吹付工　厚10㎝ 施工規模100㎡2未満　　1　㎡2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
法面工（ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付） 厚10㎝	1	㎡2				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 施工単価表 】

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件Ⅱ 重機搬入困難 時間制約無　　1.25　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件Ⅱ	1.25	m				
異形棒鋼ロックボルト D19　SD345　めっき付き	1.7	m				
注入材(グラウト材料) 24N/mm2	0.006	m3				
頭部処理材等 スペーサー・キャップ・プレート・カバー	1	組				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

海陽町

【 第　3 号 施工単価表 】

構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 無筋構造物　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P　12 号	
処分費 無筋コンクリート	1	m3				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

海陽町

【 第　4 号 施工単価表 】

単管足場　　100　　掛m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
諸　雑　費　　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

海陽町

【 第　5 号 施工単価表 】

土のう積工 側面並べ 製作･積立･撤去　　10　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土のう 62×48cm(普通)	140	袋				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1t							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

海陽町

【 第　2 号 施工パッケージ 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 20t級							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 1　施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
[J4] = 1　押土の有無 押土有り			[J6] = 1　施工数量 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土				

海陽町

【 第　3 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J5] = 1　運搬距離 0.3km以下			[J2] = 1　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

海陽町

【 第　4 号 施工パッケージ 】

１号天端コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

海陽町

【 第　4 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

１号天端コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J9] = 2　打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N2] = 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				

海陽町

【 第　5 号 施工パッケージ 】

１号天端コンクリート型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

【 第　6 号 施工パッケージ 】

１号天端コンクリート目地板　30㎡未満 瀝青繊維質目地板 t=10㎜　　1　㎡ 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10㎜							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30㎡未満			[J1] = 2　目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10㎜				

海陽町

【 第　7 号 施工パッケージ 】

２号天端コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

海陽町

【 第　7 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

２号天端コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J9] = 2　打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N2] = 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				

海陽町

【 第　8 号 施工パッケージ 】

底張コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

海陽町

【 第　8 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

底張コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J9] = 2　打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N2] = 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				

海陽町

【 第　9 号 施工パッケージ 】

底張コンクリート型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

【 第　10 号 施工パッケージ 】

底張コンクリート目地板　30㎡未満 瀝青繊維質目地板 t=10㎜　　1　㎡ 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10㎜							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30㎡未満			[J1] = 2　目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10㎜				

【 第　11 号 施工パッケージ 】

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　削孔径90㎜以上100㎜未満　　1　　孔 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] [簡易仕様型]最大穿孔径φ250㎜							
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3KVA							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 110㎜ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							

海陽町

【 第　11 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　削孔径90㎜以上100㎜未満　　1　　孔 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　削孔径 90㎜以上100㎜未満			[J2] = 3　削孔深さ 400㎜以上600㎜未満				

海陽町

【 第　12 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 5　運搬距離 10.9km以下				

海陽町