設計内訳書

工事名称　　令和８年度　川上集会所トイレ改修工事

工事場所　　徳島県海部郡海陽町神野

【施設概要】
施設名称：川上集会所
構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　２階建

【工事概要】
トイレを改修する。
改修する室
A.１階男子トイレ×１台洋風便器に変更
B.１階女子トイレ×１台洋風便器に変更
C.２階女子トイレ×１台洋風便器に変更
　　手洗器を、新設する
D.１階休憩室の天井やりかえ
E.１階廊下壁クロスやりかえ

（1階男子トイレ・女子トイレ）
1.トイレブースの扉を反転させる。
（２階女子トイレ）
1.手洗器を、新設する。
2.トイレブースの扉を反転させる。
3.一部トイレブースを新設する。
　既存トイレブースをできる限り再利用すること
（共通）
1.和式便器を洋風便器(暖房洗浄便座)に変更。
2.電源引込み､ｺﾝｾﾝﾄ新設含む

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
建築工事	1	式		
計				

機械設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備	1	式		
計				

建築工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
建築工事	1	式		
計				

機械設備工事		衛生器具設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
和風便器 洋風化工事	和洋ﾘﾓﾃﾞﾙ工法	2.	か所			
洋風大便器	CS232BM	2.	組			
洋風大便器	CS510BM	1.	組			
壁掛洗面器	L210C	1.	組			
I型手すり	YH603	2.	組			
L型手すり	YHB603L	1.	組			
計						

機械設備工事		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　20A	2.	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0001
はつり補修費		1	式			別紙 00-0002
計						

機械設備工事		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	1.	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	1.	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　100A	1.	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0003
はつり補修費		1	式			別紙 00-0004
計						

機械設備工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
和風便器撤去 止水栓,洗浄管共	ﾀﾝｸ式　再使用しない	1.	組			
隅付洗浄ﾀﾝｸ撤去	再使用しない	2.	組			
紙巻器撤去	再使用しない	3.	個			
手すり撤去	再使用しない	3.	個			
壁掛洗面器撤去	再使用しない	1.	組			
配管類撤去		1	式			別紙 00-0005
保温撤去		1	式			別紙 00-0006
配管切断費		1	式			別紙 00-0007
計						

電気設備工事		電気設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1) ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	B型 1個用	4.	個			
1種金属線ぴ(MM1)	B型	9.	m			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型　ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4.	個			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	15.	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	13.	m			
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P-15A×1 接地極付	4.	個			
1階電灯盤 開閉器新設	MCCB2P 50AF/20AT	1.	個			
2階電灯盤 開閉器接続	結線	1.	か所			
計						

建築工事		建築工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃片付け	便所、玄関、廊下、休憩室等	82.7	㎡			
床養生	便所、玄関、廊下、休憩室等	82.7	㎡			
<ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ扉反転>						
1階男子便所 既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 扉反転	外開き用表示付きｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ 外開きｽﾄｯﾊﾟｰ	1.	か所			
1階女子便所 既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 扉反転	外開き用表示付きｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ 外開きｽﾄｯﾊﾟｰ	1.	か所			
<ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修>						
2階女子便所 既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	一時撤去　施工費（撤去費）	1.	か所			
2階女子便所 既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	組替　W1,100+820×H1900×D40 施工費（再取付　組替）	1.	か所			
2階女子便所 既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ処分費		1	式			別紙 00-0008
天井点検口	ｱﾙﾐ枠450×450　開口補強共	7.	か所			
<1階女子便所天井 やりかえ>						
脚立足場		7.7	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り	7.7	㎡			
集積・積込	石膏ボード	0.1	m3			

建築工事		建築工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費	石膏ボード	0.1	m3			
処分費	石膏ボード	0.06	t			
ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ新設	厚9.5×900×900	7.7	㎡			
<1階休憩室天井やりかえ>						
脚立足場		9.4	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り	9.4	㎡			
集積・積込	石膏ボード	0.1	m3			
運搬費	石膏ボード	0.1	m3			
処分費	石膏ボード	0.09	t			
ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ新設	厚12.5	9.4	㎡			
天井ｸﾛｽ貼新設		9.4	㎡			
<1階廊下壁やりかえ>						
壁ｸﾛｽ撤去	廊下壁　巾3m×高2.4m程度	7.2	㎡			
壁ﾎﾞｰﾄﾞ素地ごしらえ	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面	7.2	㎡			

建築工事		建築工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ｸﾛｽ貼		7.2	㎡			
<2階女子便所ﾗｲﾆﾝｸﾞｶｳﾝﾀｰ>						
軽鉄壁LGS65		0.9	㎡			
捨張せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	厚9.5　突付	0.9	㎡			
ｹｲｶﾙ板	厚6　突付	0.9	㎡			
ＥＰ塗	素地ごしらえ共	0.9	㎡			
ｿﾌﾄ巾木	H60	0.9	m			
ﾀﾞｲｹﾝ集成材ｶｳﾝﾀｰ（ｺﾞﾑ材）	厚30×奥行300×長さ1810ｶｯﾄ ﾀﾞｲｹﾝME6130-11ML(ﾐﾙﾍﾞｰｼﾞｭ色) 大工手間共	1.	か所			
ｶｳﾝﾀｰ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ	（小）ME6151 ﾀﾞｲｹﾝ	2.	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺﾝ（1成分形）	2.3	m			
<2階女子便所壁ﾀｲﾙ張り替え>						
内装壁ﾀｲﾙ	ﾓﾙﾀﾙ面100mm角　僅少の場合 接着剤にて修繕　８枚程度	0.1	㎡			
<2階和便器撤去あとのﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ修繕>	2階女子便所					
差筋ｱﾝｶｰ	D10横向打（床）　@150	18.	本			

建築工事		建築工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	D10@150ｼﾝｸﾞﾙ配筋､ﾀﾃﾖｺ共	2.8	kg			
鉄筋加工組立		2.8	kg			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	強度18、ｽﾗﾝﾌﾟ15	0.05	m3			
打設手間		1	式			
普通型枠		0.4	㎡			
塗布防水	ｹｲ酸塩系塗布防水　HBｼｰﾙ　ﾀｲﾙ仕上用1回塗	0.4	㎡			
ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ		0.4	㎡			
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ(ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張り)	ﾌﾟﾚｲﾝ50	0.4	㎡			
<1階和便器撤去あとのﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ修繕>	2階男子便所					
ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ		0.4	㎡			
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ(ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張り)	ﾌﾟﾚｲﾝ50	0.4	㎡			
<1階和便器撤去あとのﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ修繕>	2階女子便所					
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ(ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張り)	ﾌﾟﾚｲﾝ50	0.4	㎡			

建築工事		建築工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ		0.4	㎡			
計						

機械設備工事		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式			別紙 00-0001
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	1.	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0002
機械はつり	貫通口　50㎜ ｺﾝｸﾘｰﾄ厚　100～150㎜	1.	か所			
計						

機械設備工事		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式			別紙 00-0003
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	1.	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	1.	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A	1.	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0004
機械はつり	貫通口　75㎜ ｺﾝｸﾘｰﾄ厚　100～150㎜	1.	か所			
機械はつり	貫通口　125㎜ ｺﾝｸﾘｰﾄ厚　100～150㎜	1.	か所			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0005
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)撤去	機械室・便所　20A	1.	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	機械室・便所　75A	1.	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去	機械室・便所　100A	1.	m			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0006
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	1.	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A 再使用しない	1.	m			
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A 再使用しない	1.	m			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管切断費		1	式			別紙 00-0007
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温無	2.	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　75A 保温無	1.	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　100A 保温無	2.	か所			
計						

建築工事		建築工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2階女子便所 既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ処分費		1	式			別紙 00-0008
集積・積込	木	0.2	m3			
運搬費	木	0.2	m3			
処分費	木	0.1	t			
計						